



## Примечания

Рекомендуемое количество кабелей в одной траншее не более шести. (ПУЭ-6, п.6.1.2.)  
Расстояние между кабелями в траншее должно быть не менее 100мм (ПУЭ-7, п.2.3.86)  
Расстояние между контрольными кабелями не нормированное.  
При пересечении с коммуникациями кабели проложить в трубе  $d/c$   $D=100$ мм.

## Условные обозначения

- мачта прожекторная  
светильник на опоре  
светильник с со щитом ЩМП-1 на опоре  
прожектор фасадный  
кабельные линии , гл.0,8м  
кабель ВВГнг, в тр.гофр. по фасаду здания  
места пересечений с коммуникациями

N поз.	Наименование	Наименование
1	Футбольное поле	
2	Беговые дорожки	
3	Западная трибуна	
4	Восточная трибуна	
5	Административное здание	
6	Электронное табло	
7	Трансформаторная подстанция	существующ.
8	Трансформаторная подстанция	проектируемая

						<b>71-16-НЭС</b>
<b>ИЗМ.</b>	<b>КОЛ. УЧ.</b>	<b>ЛИСТ</b>	<b>№ ДОК.</b>	<b>ПОДПИСЬ</b>	<b>ДАТА</b>	Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона "Урожай" по адресу Красноварский край Павловский район, ст. Павловская ул. Горького, 304
						наружные сети электроснабжения
Разработчик	Эфремушка Т.М.				08.2016г	План наружного электроснабжения  ООО "Павловская" проектно-сметная группа
Проверил	Сотникова Г.А.				08.2016г	
Нормоконтроль	Сотникова Г.А.				08.2016г	

			С О Г Л А С О В А Н О			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N				