

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПАВЛОВСКАЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ГРУППА»

352040 Россия, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Калинина, 82

тел. факс 8(861-91) 5-37-48, E-mail: proectsg@yandex.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО:** о допуске к работам: серия ЮСКП 004330\*

Регистрационный номер 0370.06 -2010-2346012050-П-033,  
выданное решением Правления СРО АС «ЮгСевКавПроект»  
от 02.06.2015г., протокол № 13/15

ЗАКАЗ: № 08-20

ЗАКАЗЧИК: Администрация Новолеушковского сельского поселения  
Павловского района

## Проектная документация

**«Устройство спортивной площадки с уличными  
тренажерами на территории сквера  
по адресу: Краснодарский край, Павловский район,  
ст. Новолеушковская, ул. Красная, 11Г»**

**Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального  
строительства.**

**Том 2**

Директор ООО «Павловская ПСГ»

Гл. инженер



Бархо Ю.А.

Бархо Ю.А.

ст. Павловская 2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№ тома	Обозначение	Наименование	Примеч.
2	08-22-С	Содержание тома.	
	08-22-СП	Состав проекта.	
	08-22-СМ	<b>Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.</b>	
		1. Пояснительная записка.	
		2. Сводный сметный расчет.	
		3. Локальный сметный расчет 07-01.	
		4. Ведомость объемов работ 07-01.	
		5. Документы, обосновывающие стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций ... (прайс листы).	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

08-22-С

Содержание тома 2

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ООО «Павловская проектно-сметная группа»		

## СОСТАВ ПРОЕКТА


№ тома	Обозначение	Наименование	Примеч.
1	08-22-ЭП	<b>Дизайн-проект.</b>	
2	08-22-СМ	<b>Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.</b>	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					03.2022г

08-22-СП

Состав проекта

Стадия	Лист	Листов
П	1	1
ООО «Павловская проектно- сметная группа»		

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2022 года

\_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Индексы изменения сметной стоимости смр на 4кв.2022г. (Минстрой России) от 14.11.2022г., №60112-ИФ/09, объекты спортивного назначения  
Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 3кв.2022г., письмо Минстроя России от 23.08.2022г. №42220-АП/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

23. Краснодарский край

Наименование субъекта Российской Федерации

Южный федеральный округ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами на территории сквера по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолоушковская, ул.Красная, 11Г.  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01

Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4кв.2022г (01.01.2001г)

Сметная стоимость	2228,83	(309,51) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1037,81	(102,11) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	819,55	(155,81) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	96,51	(3,36) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		401,76 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		37,50 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные и подготовительные работы</b>											
1	ФЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель	100 м2			0,024					
		1 ОТ					142,34		3,42	28,71	98,19
		ЗТ	чел.-ч	18,68		0,44832					
		Итого по расценке					142,34		3,42		98,19
		ФОТ							3,42		98,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			3,49		100,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1,85		53,02
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8,76</b>		<b>251,36</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные и подготовительные работы</b>							<b>8,76</b>		
<b>Раздел 2. Устройство дорожки</b>											
2	ФЕР01-01-049-01	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 (применительно, срезка грунта на глубину 150мм) Объем=(63,3*0,15) / 1000	1000 м3			0,009495					
		1 ОТ					3 031,07		28,78	28,71	826,27
		2 ЭМ					5 016,62		47,63	10,86	517,26
		3 в т.ч. ОТм					627,21		5,96	28,71	171,11
		4 М					18,60		0,18	7,51	1,35
		ЗТ	чел.-ч	371		3,522645					
		ЗТм	чел.-ч	46,46		0,4411377					
		Итого по расценке					8 066,29		76,59		1 344,88
		ФОТ							34,74		997,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			31,96		917,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			15,98		458,79
		<b>Всего по позиции</b>							<b>124,63</b>		<b>2 721,26</b>
3	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (под бордюр)	100 м3			0,0161					
	Прил.1.12 п.3.192	Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		1 ОТ					1 583,82	0,8	20,40	28,71	585,68
		ЗТ	чел.-ч	189	0,8	2,43432					
		Итого по расценке					1 583,82		20,40		585,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			20,40		585,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			18,16		521,26
		Всего по позиции							8,16		234,27
4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(63,3*0,1) / 100	м3			0,0633			46,72		1 341,21
	1 ОТ										
	2 ЭМ						106,88		6,77	28,71	194,37
	3 в т.ч. ОТм						241,58		15,29	10,86	166,05
	ЗТ						26,36		1,67	28,71	47,95
	ЗТм	чел.-ч	12,53			0,793149					
	ЗТм	чел.-ч	2,62			0,165846					
	Итого по расценке										
	ФОТ						348,46		22,06		360,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			8,44		242,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			7,76		222,93
		Всего по позиции							3,88		111,47
5	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (под бордюр, т.50мм) Объем=14,6*0,05	м3			0,73			33,70		694,82
	1 ОТ										
	2 ЭМ						6,19		4,52	28,71	129,77
	3 в т.ч. ОТм						8,10		5,91	10,86	64,18
	4 М						0,81		0,59	28,71	16,94
	ЗТ						0,37		0,27	7,51	2,03
	ЗТм	чел.-ч	0,78			0,5694					
	ЗТм	чел.-ч	0,07			0,0511					
	Итого по расценке										
	ФОТ						14,66		10,70		195,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5,11		146,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			5,62		161,38
		Всего по позиции							3,53		101,23
6	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,803			19,85		458,59
		Всего по позиции							56,69	7,51	425,74
7	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м			0,73			56,69		425,74
	1 ОТ										
	2 ЭМ						590,51		431,07	28,71	12 376,02
	3 в т.ч. ОТм						73,02		53,30	10,86	578,84
	4 М						8,70		6,35	28,71	182,31
	ЗТ						2 504,53		1 828,31	7,51	13 730,61
	ЗТм	чел.-ч	69,8			50,954					
	ЗТм	чел.-ч	0,65			0,4745					
	Итого по расценке										
	ФОТ						3 168,06		2 312,68		26 685,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			437,42		12 558,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			643,01		18 460,75
		Всего по позиции							586,14		16 628,16
8	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=2,847*0,86	м3			2,44842			3 541,83		61 974,38
		Всего по позиции							1 451,33	7,51	10 899,49
9	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги) Объем=0,0438*0,33	м3			0,014454			1 451,33		10 899,49
		Всего по позиции							7,51	7,51	56,40
10	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			-2,847			7,51		56,40
		Всего по позиции							-1 687,69	7,51	-12 673,80
11	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги)	м3			-0,0438			-1 687,69		-12 673,80
		Всего по позиции							-22,77	7,51	-171,00
12	ФССЦ-05.2.03.04-0006	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые (Автомобильные дороги)	шт			73			47,25		25 903,87
		Всего по позиции							3 449,25	7,51	25 903,87
13	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (т.120мм) Объем=(53,2*0,12) / 100	100 м3			0,06384			3 449,25		25 903,87
	1 ОТ										
	2 ЭМ						173,23		11,06	28,71	317,53
	3 в т.ч. ОТм						5 268,76		336,36	10,86	3 652,87
	4 М						267,67		17,09	28,71	490,65
	ЗТ						17,08		1,09	7,51	8,19
	ЗТм	чел.-ч	21,6			1,378944					
	ЗТм	чел.-ч	20,6			1,315104					
	Итого по расценке										
	ФОТ						5 459,07		348,51		3 978,59
									28,15		808,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			41,38		1 188,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			37,72		1 082,96
	<b>Всего по позиции</b>								<b>427,61</b>		<b>6 249,57</b>
14	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=6,384*1,26	м3			8,04384	185,49		1 492,05	7,51	11 205,30
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 492,05</b>		<b>11 205,30</b>
15	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(53,2*0,06) / 100	100 м3			0,03192					
		1 ОТ					115,49		3,69	28,71	105,94
		2 ЭМ					3 262,79		104,15	10,86	1 131,07
		3 в т.ч. ОТм					171,22		5,47	28,71	157,04
		4 М					12,20		0,39	7,51	2,93
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,459648					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		0,4430496					
		Итого по расценке					3 390,48		108,23		1 239,94
		ФОТ							9,16		262,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			13,47		386,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			12,27		352,39
	<b>Всего по позиции</b>								<b>133,97</b>		<b>1 978,91</b>
16	ФССЦ-02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средней (Автомобильные дороги) Объем=53,2*0,06*1,1	м3			3,5112	70,60		247,89	7,51	1 861,65
	<b>Всего по позиции</b>								<b>247,89</b>		<b>1 861,65</b>
17	ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2			0,532					
		1 ОТ					346,41		184,29	28,71	5 290,97
		2 ЭМ					360,17		191,61	10,86	2 080,88
		3 в т.ч. ОТм					11,14		5,93	28,71	170,25
		4 М					3,00		1,60	7,51	12,02
		ЗТ	чел.-ч	42,4		22,5568					
		ЗТм	чел.-ч	0,9		0,4788					
		Итого по расценке					709,58		377,50		7 383,87
		ФОТ							190,22		5 461,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			214,95		6 171,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			146,47		4 205,14
	<b>Всего по позиции</b>								<b>738,92</b>		<b>17 760,19</b>
18	ФССЦ-05.2.02.11-0016	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 40 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2			53,2	118,11		6 283,45	7,51	47 188,71
	<b>Всего по позиции</b>								<b>6 283,45</b>		<b>47 188,71</b>
19	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=53,2*0,04	м3			2,128	295,80		629,46	7,51	4 727,24
	<b>Всего по позиции</b>								<b>629,46</b>		<b>4 727,24</b>
	<b>Итого по разделу 2 Устройство дорожки</b>								<b>16 974,40</b>		
<b>Раздел 3. Монтаж оборудования</b>											
20	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт			0,19					
		1 ОТ					102,18		19,41	28,71	557,26
		2 ЭМ					1 981,12		376,41	10,86	4 087,81
		3 в т.ч. ОТм					165,88		31,52	28,71	904,94
		ЗТ	чел.-ч	13,1		2,489					
		ЗТм	чел.-ч	14,3		2,717					
		Итого по расценке					2 083,30		395,82		4 645,07
		ФОТ							50,93		1 462,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45,33		1 301,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20,88		599,50
	<b>Всего по позиции</b>								<b>462,03</b>		<b>6 545,53</b>
21	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(4,75*0,1) / 100	100 м3			0,00475					
		1 ОТ					106,88		0,51	28,71	14,84
		2 ЭМ					241,58		1,15	10,86	12,48
		3 в т.ч. ОТм					26,36		0,13	28,71	3,73
		ЗТ	чел.-ч	12,53		0,0595175					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,012445					
		Итого по расценке					348,46		1,66		27,13
		ФОТ							0,64		18,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,59		16,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,29		8,45
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2,54</b>		<b>52,48</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФЕР08-01-002-03	Устройство основания под фундаментами: гравийного (т.100мм)	м3			0,48					
		1 ОТ					6,75		3,24	28,71	93,02
		2 ЭМ					8,29		3,98	10,86	43,22
		3 в т.ч. ОТм					0,81		0,39	28,71	11,20
		4 М					0,37		0,18	7,51	1,35
		ЗТ	чел.-ч	0,85		0,408					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,0336					
		Итого по расценке						15,41	7,40		137,59
		ФОТ							3,63		104,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			3,99		114,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			2,50		71,91
		<b>Всего по позиции</b>								<b>13,89</b>	<b>324,14</b>
23	ФССЦ-02.2.01.02-1099	Гравий М 600, фракция 20-40 мм (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			0,552		173,00	95,50	7,51	717,21
		<b>Всего по позиции</b>								<b>95,50</b>	<b>717,21</b>
24	ФЕР06-03-004-10	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т			0,133					
		Объем=7*19/1000									
		1 ОТ					526,06		69,97	28,71	2 008,84
		2 ЭМ					28,64		3,81	10,86	41,38
		3 в т.ч. ОТм					4,09		0,54	28,71	15,50
		ЗТ	чел.-ч	58		7,714					
		ЗТм	чел.-ч	0,33		0,04389					
		Итого по расценке						554,70	73,78		2 050,22
		ФОТ							70,51		2 024,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			71,92		2 064,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			40,90		1 174,12
		<b>Всего по позиции</b>								<b>186,60</b>	<b>5 289,17</b>
25	ТЦ_08.4.01.02_23_100129045 6.04.03.2022_2	Закладная деталь MB Barbell  (Строительные металлические конструкции) Цена=3915,00/1,2	шт			19		3 262,50	8 253,99	7,51	61 987,50
		<b>Всего по позиции</b>									<b>61 987,50</b>
26	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3			0,0238					
		1 ОТ					4 179,70		99,48	28,71	2 856,07
		2 ЭМ					1 734,07		41,27	10,86	448,19
		3 в т.ч. ОТм					260,92		6,21	28,71	178,29
		4 М					4 083,79		97,19	7,51	729,90
		ЗТ	чел.-ч	490		11,662					
		ЗТм	чел.-ч	19,53		0,464814					
		Итого по расценке						9 997,56	237,94		4 034,16
		ФОТ							105,69		3 034,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			107,80		3 095,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			61,30		1 759,93
		<b>Всего по позиции</b>								<b>407,04</b>	<b>8 889,14</b>
27	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			2,4276		592,76	1 438,98	7,51	10 806,74
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 438,98</b>
		<b>Итого по разделу 3 Монтаж оборудования</b>									<b>10 860,57</b>
<b>Раздел 4. Устройство площадки</b>											
28	ФЕР01-01-049-01	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 (грунт т.230мм) Объем=(465*0,23) / 1000	1000 м3			0,10695					
		1 ОТ					3 031,07		324,17	28,71	9 306,92
		2 ЭМ					5 016,62		536,53	10,86	5 826,72
		3 в т.ч. ОТм					627,21		67,08	28,71	1 925,87
		4 М					18,60		1,99	7,51	14,94
		ЗТ	чел.-ч	371		39,67845					
		ЗТм	чел.-ч	46,46		4,968897					
		Итого по расценке						8 066,29	862,69		15 148,58
		ФОТ							391,25		11 232,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			359,95		10 334,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			179,98		5 167,08
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 402,62</b>	<b>30 649,83</b>
29	ФЕР01-03-034-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (создание разуклонки) за 6 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2			0,465					
		2 ЭМ					22,60	6	63,05	10,86	684,72
		3 в т.ч. ОТм					4,41	6	12,30	28,71	353,13
		ЗТм	чел.-ч	0,38	6	1,0602					
		Итого по расценке						22,60	63,05		684,72
		ФОТ							12,30		353,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.5	НР Земляные работы, механизированное рыление и разработка вечномерзлого грунта	%	94		94			11,56		331,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.5	СП Земляные работы, механизированное рыление и разработка вечномерзлого грунта	%	44		44			5,41		155,38
		<b>Всего по позиции</b>								<b>80,02</b>	<b>1 172,04</b>
30	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(465*0,1) / 100	100 м3			0,465					
		1 ОТ					106,88		49,70	28,71	1 426,89
		2 ЭМ					241,58		112,33	10,86	1 219,90
		3 в т.ч. ОТм					26,36		12,26	28,71	351,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	12,53		5,82645					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		1,2183					
		Итого по расценке					348,46		162,03		2 646,79
		ФОТ							61,96		1 778,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			57,00		1 636,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			28,50		818,28
		<b>Всего по позиции</b>							<b>247,53</b>		<b>5 101,63</b>
31	ФЕР27-02-010-01	<b>Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях</b>		<b>100 м</b>		<b>1,12</b>					
		1 ОТ					590,51		661,37	28,71	18 987,93
		2 ЭМ					73,02		81,78	10,86	888,13
		3 в т.ч. ОТм					8,70		9,74	28,71	279,64
		4 М					2 504,53		2 805,07	7,51	21 066,08
		ЗТ	чел.-ч	89,8		78,176					
		ЗТм	чел.-ч	0,85		0,728					
		Итого по расценке					3 168,06		3 548,22		40 942,14
		ФОТ							671,11		19 267,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			986,53		28 323,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			899,29		25 818,54
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 434,04</b>		<b>95 084,01</b>
32	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=4,368*0,86	м3			3,75648	592,76		2 226,69	7,51	16 722,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 226,69</b>		<b>16 722,44</b>
33	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги) Объем=0,0672*0,33	м3			0,022176	519,80		11,53	7,51	86,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,53</b>		<b>86,59</b>
34	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			-4,368	592,76		-2 589,18	7,51	-19 444,74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-2 589,18</b>		<b>-19 444,74</b>
35	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги)	м3			-0,0672	519,80		-34,93	7,51	-262,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-34,93</b>		<b>-262,32</b>
36	ФССЦ-05.2.03.04-0006	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000x200x80 мм, серые (Автомобильные дороги)	шт			112	47,25		5 292,00	7,51	39 742,92
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 292,00</b>		<b>39 742,92</b>
37	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (гпс, т.150мм) Объем=449*0,15	м3			67,35					
		1 ОТ					6,19		416,90	28,71	11 969,20
		2 ЭМ					8,10		545,54	10,86	5 924,56
		3 в т.ч. ОТм					0,81		54,55	28,71	1 566,13
		4 М					0,37		24,92	7,51	187,15
		ЗТ	чел.-ч	0,78		52,533					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		4,7145					
		Итого по расценке					14,66		987,36		18 080,91
		ФОТ							471,45		13 535,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			518,60		14 888,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			325,30		9 339,38
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 831,26</b>		<b>42 309,15</b>
38	ФССЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			74,085	90,00		6 667,65	7,51	50 074,05
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 667,65</b>		<b>50 074,05</b>
39	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см		<b>1000 м2</b>		<b>0,449</b>					
		1 ОТ					182,32		81,86	28,71	2 350,20
		2 ЭМ					7 479,03		3 358,08	10,86	36 468,75
		3 в т.ч. ОТм					234,46		105,27	28,71	3 022,30
		4 М					874,78		392,78	7,51	2 949,78
		ЗТ	чел.-ч	20,86		9,36614					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		8,46365					
		Итого по расценке					8 536,13		3 832,72		41 768,79
		ФОТ							187,13		5 372,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			275,08		7 897,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			250,75		7 199,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 358,55</b>		<b>56 865,46</b>
40	ФССЦ-04.2.01.01-0043	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III (Автомобильные дороги) Объем=95,8*0,449	т			43,0142	478,23		20 570,68	7,51	154 485,81
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 570,68</b>		<b>154 485,81</b>
41	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,292					
		2 ЭМ					39,10		11,42	10,86	124,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					7,15		2,09	28,71	60,00
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,19272					
		Итого по расценке					39,10		11,42		124,02
		ФОТ							2,09		60,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			3,07		88,20
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			2,80		80,40
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17,29</b>		<b>292,62</b>
42	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т			0,30076	1 487,60		447,41	7,51	3 360,06
		(Автомобильные дороги)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>447,41</b>		<b>3 360,06</b>
43	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,449					
		1 ОТ					182,32		81,86	28,71	2 350,20
		2 ЭМ					7 479,03		3 358,08	10,86	36 468,75
		3 в т.ч. ОТм					234,46		105,27	28,71	3 022,30
		4 М					874,78		392,78	7,51	2 949,78
		ЗТ	чел.-ч	20,86		9,36614					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		8,46365					
		Итого по расценке					8 536,13		3 832,72		41 768,73
		ФОТ							187,13		5 372,50
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			275,08		7 897,58
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			250,75		7 199,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 358,55</b>		<b>56 865,46</b>
44	ФССЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III (Автомобильные дороги)	т			43,3734	491,01		21 296,77	7,51	159 938,74
		Объем=96,6*0,449									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21 296,77</b>		<b>159 938,74</b>
		<b>Итого по разделу 4 Устройство площадки</b>							<b>71 618,48</b>		
<b>Раздел 5. Уличные тренажеры</b>											
45	ФЕР09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (применительно, уличные тренажеры)	т			0,953					
		1 ОТ					810,35		772,26	28,71	22 171,58
		2 ЭМ					74,71		71,20	10,86	773,23
		3 в т.ч. ОТм					4,94		4,71	28,71	135,22
		4 М					68,94		65,70	7,51	493,41
		ЗТ	чел.-ч	95		90,535					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,3812					
		Итого по расценке					954,00		909,16		23 438,22
		ФОТ							778,97		22 306,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			722,58		20 745,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62		62			481,72		13 830,22
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 113,46</b>		<b>58 013,76</b>
46	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 О 6_28.11.2022_02	Шаговый (мышцы ног)	шт			1	39 808,33	1,0527836	7 967,60	5,26	41 909,56
		(Оборудование)									
		Цена=47770,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119									
		Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 967,60</b>		<b>41 909,56</b>
47	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 О 6_28.11.2022_02	Шаговый детский (мышцы ног)	шт			1	32 225,00	1,0527836	6 449,80	5,26	33 925,95
		(Оборудование)									
		Цена=38670,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119									
		Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 449,80</b>		<b>33 925,95</b>
48	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 О 6_28.11.2022_02	Дуэт (мышцы брюшного пресса, спины, плеч и грудные мышцы)	шт			1	52 408,33	1,0527836	10 489,47	5,26	55 174,53
		(Оборудование)									
		Цена=62890,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119									
		Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 489,47</b>		<b>55 174,53</b>
49	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 О 6_28.11.2022_02	Райдер (мышцы спины)	шт			1	34 433,33	1,0527836	6 891,80	5,26	36 250,55
		(Оборудование)									
		Цена=41320,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119									
		Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							6 891,80		36 250,85
50	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Комбинированный станок (мышцы брюшного пресса, спины и мышцы плеча) (Оборудование) Цена=38855,00/1,2	шт			1	32 379,17	1,0527836	6 480,66	5,26	34 088,26
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							6 480,66		34 088,26
51	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Жим ногами (мышцы ног) (Оборудование) Цена=71674,00/1,2	шт			1	59 728,33	1,0527836	11 954,56	5,26	62 881,01
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							11 954,56		62 881,01
52	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Маятник (мышцы ног и пресса) (Оборудование) Цена=42720,00/1,2	шт			1	35 600,00	1,0527836	7 125,30	5,26	37 479,10
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							7 125,30		37 479,10
53	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Маятник детский (мышцы ног и пресса) (Оборудование) Цена=29116,00/1,2	шт			1	24 263,33	1,0527836	4 856,28	5,26	25 544,04
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							4 856,28		25 544,04
54	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Степпер (кардиоагрузка, разминка, развитие мышц ног) (Оборудование) Цена=54502,00/1,2	шт			1	45 418,33	1,0527836	9 090,43	5,26	47 815,67
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							9 090,43		47 815,67
55	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Степпер детский (кардиоагрузка, разминка, развитие мышц ног) (Оборудование) Цена=42040,00/1,2	шт			1	35 033,33	1,0527836	7 011,89	5,26	36 882,52
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							7 011,89		36 882,52
56	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Твистер (кардиоагрузка, развитие косых мышц живота) (Оборудование) Цена=35105,00/1,2	шт			1	29 254,17	1,0527836	5 855,19	5,26	30 798,31
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							5 855,19		30 798,31
57	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Твистер детский (кардиоагрузка, развитие косых мышц живота) (Оборудование) Цена=25540,00/1,2	шт			1	21 283,33	1,0527836	4 259,84	5,26	22 406,74
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							4 259,84		22 406,74
58	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Гребная тяга (мышцы спины и плеча) (Оборудование) Цена=47470,00/1,2	шт			1	39 558,33	1,0527836	7 917,56	5,26	41 646,36
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Всего по позиции</b>							7 917,56		41 646,36
59	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045 6_28.11.2022_02	Лыжный ход (кардиоагрузка, развитие мышц спины, ног и брюшного пресса) (Оборудование) Цена=51444,00/1,2	шт			1	42 870,00	1,0527836	8 580,39	5,26	45 132,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>8 580,39</b>	<b>45 132,83</b>	
60	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045	Лыжный ход детский (кардионагрузка, развитие мышц спины, ног и брюшного пресса) (Оборудование)	шт			1	33 482,50	1,0527836	6 701,49	5,26	35 249,83	
О	6_28.11.2022_02	Цена=40179,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>6 701,49</b>	<b>35 249,83</b>	
51	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045	Пресс (угол наклона +200) + гиперэкстензия (ягодичные мышцы и мышцы спины, мышцы брюшного пресса) (Оборудование)	шт			1	39 866,67	1,0527836	7 979,27	5,26	41 970,98	
О	6_28.11.2022_02	Цена=47840,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>7 979,27</b>	<b>41 970,98</b>	
62	ТЦ_15.1.02.27_23_100129045	Гиперэкстензия обратная (ягодичные мышцы и мышцы спины) (Оборудование)	шт			1	21 145,83	1,0527836	4 232,32	5,26	22 261,98	
О	6_28.11.2022_02	Цена=25375,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>4 232,32</b>	<b>22 261,98</b>	
<b>Итого по разделу 5 Уличные тренажеры</b>									<b>125 957,31</b>			
<b>Раздел 6. Благоустройство</b>												
53	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (применительно, скамьи и урны)	100 шт			0,16						
	1	ОТ					542,95		86,87	28,71	2 494,04	
	2	ЭМ					216,38		34,62	10,86	375,97	
	3	в т.ч. ОТм					52,01		8,32	28,71	238,87	
	4	М					1 633,36		261,34	7,51	1 962,66	
		ЗТ	чел.-ч	67,7		10,832						
		ЗТм	чел.-ч	4,2		0,672						
	<b>Итого по расценке</b>									<b>2 392,69</b>	<b>382,83</b>	<b>4 832,67</b>
		ФОТ							95,19		2 732,91	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			102,81		2 951,54	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			52,35		1 503,10	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>537,99</b>	<b>9 287,31</b>	
64	ТЦ_15.2.03.04_23_317237500	Скамейка "Британия-1" (Оборудование)	шт			8	12 083,33	1,0527836	19 347,73	5,26	101 769,05	
О	300804_23.11.2022_02	Цена=14500,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.119	Проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией (от отпускной цены оборудования) - 0,5-1,0% ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>19 347,73</b>	<b>101 769,05</b>	
65	ТЦ_15.2.03.06_23_317237500	Урна для мусора Киль + вкладыш (Оборудование)	шт			8	7 958,33	1,04236	12 616,65	5,26	66 363,56	
О	300804_23.11.2022_02	Цена=(8050+1500)/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>12 616,65</b>	<b>66 363,56</b>	
<b>Итого по разделу 6 Благоустройство</b>									<b>32 502,37</b>			
<b>Итого по смете:</b>												
	<b>Итого прямые затраты (справочно)</b>									<b>94 173,25</b>	<b>809 841,29</b>	
	<b>в том числе:</b>											
	<b>Оплата труда рабочих</b>									<b>3 361,60</b>	<b>96 511,53</b>	
	<b>Эксплуатация машин</b>									<b>9 353,50</b>	<b>101 578,99</b>	
	<b>в том числе оплата труда машинистов (ОТм)</b>											
	<b>Материалы</b>									<b>463,44</b>	<b>13 305,35</b>	
	<b>Строительные работы</b>									<b>81 458,15</b>	<b>611 750,77</b>	
	<b>в том числе:</b>											
	<b>оплата труда</b>									<b>3 361,60</b>	<b>96 511,53</b>	
	<b>эксплуатация машин и механизмов</b>									<b>9 353,50</b>	<b>101 578,99</b>	
	<b>в том числе оплата труда машинистов (ОТм)</b>											
	<b>материалы</b>									<b>463,44</b>	<b>13 305,35</b>	
	<b>накладные расходы</b>									<b>81 458,15</b>	<b>611 750,77</b>	
	<b>сметная прибыль</b>									<b>4 521,69</b>	<b>129 817,70</b>	
	<b>Оборудование</b>									<b>3 418,72</b>	<b>98 152,02</b>	
										<b>155 808,23</b>	<b>819 551,23</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого							257 921,89		1 857 362,24
		Итого ФОТ (справочно)							3 825,04		109 816,88
		Итого накладные расходы (справочно)							4 521,69		129 817,70
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 418,72		98 152,02
		НДС 20%							51 584,38		371 472,45
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>309 506,27</b>		<b>2 228 834,69</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							8 253,99		61 987,50
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							155 808,23		819 551,23

Составил: Коваленко М.Б.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Барко Ю.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

# Визуализация 1



# Визуализация 2



СОСТАВ

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N год.

ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	N	ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА

08-22-ЭП

ЛИСТ

9