

	Наименование видов работ				Ед изм.	Кол-во	Приме -чание
1	2				3	4	5
Покрытия для устройства дорожек, площадок (Тип 2)							
20	Устройство выравнивающего слоя из песка крупной фракции, толщиной 0,08м				м ³	35,5	
21	Устройство покрытия из цементно-бетонной плитки толщ. 0,04м				м ²	444	
Камни бетонные и железобетонные, бортовые							
22	Установка бортовых камней БР100.20.8. (L=1000)				шт	248	
23	Обратная засыпка грунтом 1 гр (бортов. камень)				м ³	4	
Установка малых архитектурных форм.							
24	Установка скамьи парковой СК-3 (сталь, дерево), разм. 2000x330x440 (h):				шт./ т	12 / 0,18	
	- устройство закладной детали фундамента				шт.	48	
	-устройство фундаментав разм.300x300x300 из бетона кл. В-15				м ³	1,3	
Установка детского игрового оборудования							
25	Установка детского игрового комплекса "Магелановы облака" разм.5200x7500x2300(h):				шт. / т	1 / 0,34	
	-устройство фундаментав разм.300x300x500 из бетона кл. В-15				м ³	1,26	
26	Установка качалки-балансира "Стандарт"(одиночная) разм. 3100x1000x900(h):				шт./т	1 / 0,04	
	-устройство фундаментав разм.600x600x600 из бетона кл. В-15				м ³	0,2	
27	Установка карусели "Круг" разм.2600x2500x1300(h):				шт./т	1 / 0,075	
	-устройство закладной детали фундамента;				шт.	1	
	-устройство фундаментав разм.600x600x600 из бетона кл. В-15				м ³	0,2	
28	Установка качели К 4006 двухсекционной разм. 3000x1000x2100(h):				шт./т	1 / 0,08	
	-устройство фундаментав разм.300x300x500 из бетона кл. В-15				м ³	0,18	
29	Установка качели "Альпы" с шведскими стенками разм. 4700x1300x2500(h):				шт./т	1 / 0,11	
	-устройство фундаментав разм.300x300x500 из бетона кл. В-15				м ³	0,36	
МК 1602- ВОР							
						Лист	
						2	
Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		