

УТВЕРЖДАЮ
Глава Павловского сельского поселения
Павловского района
А.В.Браславец
2026 г.

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к

294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда,

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

Благоустройство пляжа в ст. Павловской, Павловское сельское поселение 2 этап (устройство системы электроснабжения и освещения)

(наименование работ и затрат)

Составлен исно-индекс методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) ур 01.01.2000 на 4 квартал 2025 годаСметная стоимость 600,00 (46,31) тыс.руб.

в том числе:

строительных 465,39 (37,2) тыс.руб.монтажных 35,76 (0,98) тыс.руб.оборудован 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

17,42 (0,41) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

47,57 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

12,19 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка щита ЩО 1											
2	ФЕР01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами; на 421/пр_2020 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ						152,88	1,15	1,76	42,62	75,01
	2 ЭМ						3 002,24	1,15	34,53		
	3 в т.ч. ОТм						247,08	1,15	2,84	42,62	121,04
	ЗТ		чел.-ч	19,6	1,15	0,2254					
	ЗТм		чел.-ч	21,3	1,15	0,24495					
	Итого по расценке						3 155,12		36,29		
	ФОТ								4,60		196,05
	Пр/812- НР Земляные работы, выполняемые по 001.4-1 другим видам работ		%	89		89			4,09		174,48
	Пр/774- СП Земляные работы, выполняемые по 001.4 другим видам работ		%	41		41			1,89		80,38
	Всего по позиции								42,27		
3	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 421/пр_2020 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ						304,01	1,15	3,50	42,62	149,17
	2 ЭМ						3 430,97	1,15	39,46		
	3 в т.ч. ОТм						281,18	1,15	3,23	42,62	137,66
	4 М						233,10		2,33		
	ЗТ		чел.-ч	35,64	1,15	0,40986					
	ЗТм		чел.-ч	22,48	1,15	0,25852					
	Итого по расценке						3 966,08		45,29		

		ФОТ					6,73			286,83	
		Пр/812- НР Строительные металлические 009.0-1 конструкции	%	93		93	6,26			266,75	
		Пр/774- СП Строительные металлические 009.0 конструкции	%	62		62	4,17			177,83	
		Всего по позиции					55,72				
4	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,10048	1	0,10048	592,76			59,56	
		Всего по позиции					59,56				
5	ФССЦ- 23.5.02.02- 0006	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп- БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный	м	4	1	4	90,86			363,44	
		Всего по позиции					363,44				
6	ФЕРм08-03- 599-05 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	1	1	1					
		1 ОТ					27,58	1,15	31,72	42,62	1 351,91
		2 ЭМ					5,09	1,15	5,85		
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,15	0,74	42,62	31,54
		4 М					47,07		47,07		
		ЗТ	чел.-ч	2,78	1,15	3,197					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,15	0,0575					
		Итого по расценке					79,74		84,64		
		ФОТ							32,46		1 383,45
		Пр/812- НР Электротехнические установки на 049.3-1 других объектах	%	97		97	31,49				1 341,95
		Пр/774- СП Электротехнические установки на 049.3 других объектах	%	51		51	16,55				705,56
		Всего по позиции							132,68		
7	Прайс лист	Корпус металлический 250х300х150 мм IEK	шт	1	1	1	3 600,00		294,12	12,24	3 600,00
		Всего по позиции							294,12		3 600,00
8	Прайс лист	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO IEK	шт	1	1	1	2 100,00		171,57	12,24	2 100,00
		Всего по позиции							171,57		2 100,00
9	Прайс лист	Адаптер кнопки для установки на DIN- рейку PROxima adp-22 IEK	шт	1	1	1	350,00		28,59	12,24	350,00
		Всего по позиции							28,59		350,00
10	Прайс лист	Кнопка управления "I-O" сдвоенная с подсветкой d=22мм 1NO+1NB	шт	1	1	1	930,00		75,98	12,24	930,00
		Всего по позиции							75,98		930,00
11	ФЕРм10-08- 003-05 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3	Устройство опτικο- (фото)электрическое, прибор опτικο- Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	1	1	1					
		1 ОТ					55,41	1,15	63,72	42,62	2 715,75
		4 М					4,30		4,30		
		ЗТ	чел.-ч	5,76	1,15	6,624					
		Итого по расценке					59,71		68,02		
		ФОТ							63,72		2 715,75
		Пр/812- НР Прокладка и монтаж сетей связи 051.1-1	%	90		90	57,35				2 444,18
		Пр/774- СП Прокладка и монтаж сетей связи 051.1	%	46		46	29,31				1 249,25
		Всего по позиции							154,68		
12	Прайс лист	Фотореле ФР 603 IP66 IEK	шт	1	1	1	580,00		47,39	12,24	580,00
		Всего по позиции							47,39		580,00
13	ФЕРм08-01- 080-02 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	4	1	4					
		1 ОТ					9,91	1,15	45,59	42,62	1 943,05
		2 ЭМ					12,68	1,15	58,33		
		3 в т.ч. ОТм					1,76	1,15	8,10	42,62	345,22
		4 М					0,56		2,24		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	4,738					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,15	0,644					
		Итого по расценке					23,15		106,16		
		ФОТ							53,69		2 288,27
		Пр/812- НР Электротехнические установки на 049.3-1 других объектах	%	97		97	52,08				2 219,62
		Пр/774- СП Электротехнические установки на 049.3 других объектах	%	51		51	27,38				1 167,02
		Всего по позиции							185,62		
14	Прайс лист	Автоматический выключатель двухполюсный ВА47-29 2Р С 16А	шт	1	1	1	530,00		43,30	12,24	530,00
		Всего по позиции							43,30		530,00

15	Прайс лист	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1P C 10A	шт	3	1	3	325,00	79,66	12,24	975,00
		Всего по позиции						79,66		975,00
Итого по разделу 1 Установка щита ЩО 1:										
		Всего прямые затраты (справочно)						1 504,01		22 561,85
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих						146,29		6 234,89
		Эксплуатация машин						138,17		1 399,66
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						14,91		635,46
		Материалы						1 219,55		14 927,30
		Строительные работы						1 261,80		15 944,25
		в том числе:								
		оплата труда						5,26		224,18
1		эксплуатация машин и механизмов						73,99		749,52
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						6,07		258,70
1		материалы						1 165,94		14 271,11
		накладные расходы						10,35		441,23
		сметная прибыль						6,06		258,21
		Монтажные работы						472,98		16 444,62
		в том числе:								
		оплата труда						141,03		6 010,71
1		эксплуатация машин и механизмов						64,18		650,14
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						8,84		376,76
1		материалы						53,61		656,19
		накладные расходы						140,92		6 005,75
		сметная прибыль						73,24		3 121,83
		Всего ФОТ (справочно)						161,20		6 870,35
		Всего накладные расходы (справочно)						151,27		6 446,98
		Всего сметная прибыль (справочно)						79,30		3 380,04
		Всего по разделу 1 Установка щита ЩО 1						1 734,58		
		справочно:								
		Затраты труда рабочих					15,19426			
		Затраты труда машинистов					1,20497			
Раздел 2. Установка светильников										
17	ФЕР01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3	100 шт	0,09	1	0,09				
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					152,88	1,15	15,82	42,62
		2 ЭМ					3 002,24	1,15	310,73	
		3 в т.ч. ОТм					247,08	1,15	25,57	42,62
		ЗТ	чел.-ч	19,6	1,15	2,0286				
		ЗТм	чел.-ч	21,3	1,15	2,20455				
		Итого по расценке					3 155,12		326,55	
		ФОТ							41,39	1 764,04
		Пр/812- НР Земляные работы, выполняемые по 001.4-1 другим видам работ	%	89		89			36,84	1 570,00
		Пр/774- СП Земляные работы, выполняемые по 001.4 другим видам работ	%	41		41			16,97	723,26
		Всего по позиции							380,36	
18	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3	100 шт	0,09	1	0,09				
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					304,01	1,15	31,47	42,62
		2 ЭМ					3 430,97	1,15	355,11	
		3 в т.ч. ОТм					281,18	1,15	29,10	42,62
		4 М					233,10		20,98	
		ЗТ	чел.-ч	35,64	1,15	3,68874				
		ЗТм	чел.-ч	22,48	1,15	2,32668				
		Итого по расценке					3 968,08		407,56	
		ФОТ							60,57	2 581,49
		Пр/812- НР Строительные металлические 009.0-1 конструкции	%	93		93			56,33	2 400,79
		Пр/774- СП Строительные металлические 009.0 конструкции	%	62		62			37,55	1 600,52
		Всего по позиции							501,44	
19	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), классе В15 (М200)	м3	1,589625	1	1,589625	592,76		942,27	
		Всего по позиции							942,27	
20	Прайс лист	Светодиодный светильник 90 Вт. (3х30Вт) наклон 45 гр. (опора 3 м. и Цена=38900,00+2171	шт	4	1	4	41 071,00	13 421,90	12,24	164 284,00
		Всего по позиции						13 421,90		164 284,00

21	Прайс лист	Светодиодный светильник 80 Вт. (1х80 Вт) наклон 45 гр. (опора 4 м и Цена=32300,00+1466	шт	5	1	5	33 766,00	13 793,30	12,24	168 830,00	
		Всего по позиции						13 793,30		168 830,00	
		Итого по разделу 2 Установка светильников :									
		Всего прямые затраты (справочно)						28 891,58		353 664,69	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих						47,29		2 015,50	
		Эксплуатация машин						665,84		6 744,96	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						54,67		2 330,03	
		Материалы						28 178,45		344 904,23	
		Строительные работы						29 039,27		359 959,26	
		в том числе:									
		оплата труда						47,29		2 015,50	
1		эксплуатация машин и механизмов						665,84		6 744,96	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						54,67		2 330,03	
1		материалы						28 178,45		344 904,23	
		накладные расходы						93,17		3 970,79	
		сметная прибыль						54,52		2 323,78	
		Всего ФОТ (справочно)						101,96		4 345,53	
		Всего накладные расходы (справочно)						93,17		3 970,79	
		Всего сметная прибыль (справочно)						54,52		2 323,78	
		Всего по разделу 2 Установка светильников						29 039,27			
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				5,71734					
		Затраты труда машинистов				4,53123					
Раздел 3. Прокладка кабелей											
22	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или 421/пр_2020 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 _прил.10_т.1 _л.5_гр.3	1000 м3	0,01296	1	0,01296					
		1 ОТ					85,02	1,15	1,27	42,62	54,13
		2 ЭМ					3 486,50	1,15	51,96		
		3 в т.ч. ОТм					577,68	1,15	8,61	42,62	366,96
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	0,1624536					
		ЗТм	чел.-ч	49,8	1,15	0,7422192					
		Итого по расценке					3 571,52		53,23		
		ФОТ							9,88		421,09
		Пр/812- НР Земляные работы, выполняемые 001.1-1 механизированным способом	%	92		92			9,09		387,40
		Пр/774- СП Земляные работы, выполняемые 001.1 механизированным способом	%	46		46			4,54		193,70
		Всего по позиции							66,86		
23	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля 421/пр_2020 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 _прил.10_т.1 _л.5_гр.3	100 м	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					49,46	1,15	20,48	42,62	872,86
		2 ЭМ					3,94	1,15	1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,15	0,29	42,62	12,36
		4 М					0,99		0,36		
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15	2,66616					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,02484					
		Итого по расценке					54,39		22,47		
		ФОТ							20,77		885,22
		Пр/812- НР Электротехнические установки на 049.3-1 других объектах	%	97		97			20,15		858,66
		Пр/774- СП Электротехнические установки на 049.3 других объектах	%	51		51			10,59		451,46
		Всего по позиции							53,21		
24	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 421/пр_2020 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 _прил.10_т.1 _л.5_гр.3	100 м	0,36	1	0,36					
		1 ОТ					50,67	1,15	20,98	42,62	894,17
		2 ЭМ					3,62	1,15	1,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,15	0,21	42,62	8,95
		4 М					14,48		5,21		
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,15	2,23146					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,15	0,01656					
		Итого по расценке					68,77		27,69		
		ФОТ							21,19		903,12
		Пр/812- НР Электротехнические установки на 049.3-1 других объектах	%	97		97			20,55		876,03

	Пр/774- СП Электротехнические установки на 049.3 других объектах	%	51	51	10,81	460,59			
	Всего по позиции					59,05			
25	Прайс лист Кабель силовой пониженной горючести с низким	м	36	1	36	100,00	294,12	12,24	3 600,00
	Всего по позиции						294,12		3 600,00
26	Прайс лист Труба гофрированная с протяжкой черная (100 м) ПНД 20 мм	м	36	1	36	34,00	100,00	12,24	1 224,00
	Всего по позиции						100,00		1 224,00
28	ФЕР01-01- 004-05 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	0,0972	1	0,0972				
	1 ОТ					85,02	1,15	9,50	42,62
	2 ЭМ					3 486,50	1,15	389,72	
	3 в т.ч. ОТм					577,68	1,15	64,57	42,62
	ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	1,218402				2 751,97
	ЗТм	чел.-ч	49,8	1,15	5,566644				
	Итого по расценке					3 571,52		399,22	
	ФОТ							74,07	3 156,86
	Пр/812- НР Земляные работы, выполняемые 001.1-1 механизированным способом	%	92	92			68,14		2 904,31
	Пр/774- СП Земляные работы, выполняемые 001.1 механизированным способом	%	46	46			34,07		1 452,16
	Всего по позиции								501,43
29	ФЕРм08-02- 231-01 применител ьно 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3 Прокладка кабеля в земле Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	2,72	1	2,72				
	1 ОТ					33,95	1,15	106,20	42,62
	2 ЭМ					1,31	1,15	4,10	
	3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,72	42,62
	4 М					0,68		1,85	30,69
	ЗТ	чел.-ч	4,42	1,15	13,82576				
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,06256				
	Итого по расценке					35,94		112,15	
	ФОТ							106,92	4 556,93
	Пр/812- НР Электротехнические установки на 049.3-1 других объектах	%	97	97			103,71		4 420,22
	Пр/774- СП Электротехнические установки на 049.3 других объектах	%	51	51			54,53		2 324,03
	Всего по позиции								270,39
30	Прайс лист Кабель силовой бронированный ВБШв нг(А)LS 3х2.5 0.66кВ	м	240	1	240	180,00	3 529,41	12,24	43 200,00
	Всего по позиции						3 529,41		43 200,00
31	Прайс лист Кабель силовой бронированный ВБШв нг(А)LS 3х4 0.66кВ	м	30	1	30	310,00	759,80	12,24	9 300,00
	Всего по позиции						759,80		9 300,00
32	Прайс лист Провод многопроволочный красный ПугВ 1х1	м	1	1	1	20,00	1,63	12,24	20,00
	Всего по позиции						1,63		20,00
33	Прайс лист Провод многопроволочный синий ПугВ 1х1	м	1	1	1	20,00	1,63	12,24	20,00
	Всего по позиции						1,63		20,00
34	ФЕРм08-02- 152-13 421/пр_2020 _прил.10_т.1 _п.5_гр.3 Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,1	1	0,1				
	1 ОТ					135,36	1,15	15,57	42,62
	2 ЭМ					48,47	1,15	5,57	
	3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	0,03	42,62
	4 М					24,26		2,43	1,28
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	1,656				
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0023				
	Итого по расценке					208,09		23,57	
	ФОТ							15,60	664,87
	Пр/812- НР Электротехнические установки на 049.3-1 других объектах	%	97	97			15,13		644,92
	Пр/774- СП Электротехнические установки на 049.3 других объектах	%	51	51			7,96		339,08
	Всего по позиции								46,66
35	Прайс лист Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс- модуль) 4х7 ШНК 2х7 L+PEN IEK	шт	10	1	10	1 000,00	816,99	12,24	10 000,00
	Всего по позиции						816,99		10 000,00
36	Прайс лист DIN-рейка оцинкованная 60см DIN- 60см IEK	шт	1	1	1	160,00	13,07	12,24	160,00
	Всего по позиции						13,07		160,00
37	Прайс лист Лента сигнальная "Осторожно кабель" (450мм-200мм) 100м ЛСЭ-	шт	3	1	3	1 130,00	276,96	12,24	3 390,00

Всего по позиции							276,96	3 390,00		
38	Прайс лист	Стяжка нейлоновая (черн) (100lt) НСС «EasyFix 4x200	уп	1	1	1	100,00	8,17	12,24	100,00
Всего по позиции							8,17	100,00		
39	Прайс лист	Профиль стальной перфорированный 50x20x3	м	1	1	1	180,00	14,71	12,24	180,00
Всего по позиции							14,71	180,00		
40	Прайс лист	труба - квадрат 60x60	м	2	1	2	290,00	47,39	12,24	580,00
Всего по позиции							47,39	580,00		
Итого по разделу 3 Прокладка кабелей :										
Всего прямые затраты (справочно)							6 502,21	83 914,21		
в том числе:										
Оплата труда рабочих							174,00	7 415,88		
Эксплуатация машин							454,48	4 603,88		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							74,43	3 172,21		
Материалы							5 873,73	71 894,45		
Строительные работы							6 432,17	81 644,70		
в том числе:										
оплата труда							10,77	459,02		
1	эксплуатация машин и механизмов						441,68	4 474,22		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							73,18	3 118,93		
1	материалы						5 863,88	71 773,89		
накладные расходы							77,23	3 291,71		
сметная прибыль							38,61	1 645,86		
Монтажные работы							429,31	17 582,07		
в том числе:										
оплата труда							163,23	6 956,86		
1	эксплуатация машин и механизмов						12,80	129,66		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,25	53,28		
1	материалы						9,85	120,56		
накладные расходы							159,54	6 799,83		
сметная прибыль							83,89	3 575,16		
Всего ФОТ (справочно)							248,43	10 588,09		
Всего накладные расходы (справочно)							236,77	10 091,54		
Всего сметная прибыль (справочно)							122,50	5 221,02		
Всего по разделу 3 Прокладка кабелей							6 861,48			
справочно:										
Затраты труда рабочих							21,7602356			
Затраты труда машинистов							6,4151232			
Раздел 4. Защитное заземление										
41	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 421/пр_2020	100 м3	0,012	1	0,012				
_прил.10_т.1_п.5_гр.3										
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	ОТ						1 583,82	1,15	21,86	42,62
3Т							чел.-ч	189	1,15	2,6082
Итого по расценке							1 583,82		21,86	
ФОТ									21,86	931,67
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом						%	89	89	19,46
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом						%	40	40	8,74
Всего по позиции									50,06	
42	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,012	1	0,012				
_прил.10_т.1_п.5_гр.3										
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	ОТ						663,75	1,15	9,16	42,62
3Т							чел.-ч	88,5	1,15	1,2213
Итого по расценке							663,75		9,16	
ФОТ									9,16	390,40
Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом						%	89	89	8,15
Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом						%	40	40	3,66
Всего по позиции									20,97	
43	ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	0,1	1	0,1				
_прил.10_т.1_п.5_гр.3										
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
1	ОТ						87,14	1,15	10,02	42,62
2	ЭМ						43,02	1,15	4,95	
3	в т.ч. ОТм						4,27	1,15	0,49	42,62
4	М						485,57		48,38	20,88

		ЗТ	чел.-ч	9,27	1,15	1,06605				
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,15	0,0391				
		Итого по расценке				615,73	63,35			
		ФОТ					10,51		447,93	
		Пр/812- НР Электротехнические установки на 049.3-1 других объектах	%	97		97	10,19		434,49	
		Пр/774- СП Электротехнические установки на 049.3 других объектах	%	51		51	5,36		228,44	
		Всего по позиции					78,90			
44	Прайс лист	Полоса стальная 4х40 без антикоррозионного покрытия	м	9	1	9	90,00	66,18	12,24	810,00
		Всего по позиции					66,18		810,00	
45	Прайс лист	Уголок стальной 50х50х5 без антикоррозионного	м	9	1	9	190,00	139,71	12,24	1 710,00
		Всего по позиции					139,71		1 710,00	
46	Прайс лист	Провод многожильный желто-зеленый ПУГВ 1х16	м	9	1	9	255,00	187,50	12,24	2 295,00
		Всего по позиции					187,50		2 295,00	
Итого по разделу 4 Защитное заземление :										
		Всего прямые затраты (справочно)					487,76		7 206,52	
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих					41,04		1 749,12	
		Эксплуатация машин					4,95		50,14	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					0,49		20,88	
		Материалы					441,77		5 407,26	
		Строительные работы					464,42		7 842,64	
		в том числе:								
		оплата труда					31,02		1 322,07	
1		материалы					393,39		4 815,09	
		накладные расходы					27,61		1 176,65	
		сметная прибыль					12,40		528,83	
		Монтажные работы					78,90		1 732,29	
		в том числе:								
		оплата труда					10,02		427,05	
1		эксплуатация машин и механизмов					4,95		50,14	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					0,49		20,88	
1		материалы					48,38		592,17	
		накладные расходы					10,19		434,49	
		сметная прибыль					5,36		228,44	
		Всего ФОТ (справочно)					41,53		1 770,00	
		Всего накладные расходы (справочно)					37,80		1 611,14	
		Всего сметная прибыль (справочно)					17,76		757,27	
		Всего по разделу 4 Защитное заземление					543,32			
		справочно:								
		Затраты труда рабочих				4,89555				
		Затраты труда машинистов				0,0391				
Итого по смете:										
		Всего прямые затраты (справочно)					37 385,56		467 347,28	
		в том числе:								
		Оплата труда рабочих					408,62		17 415,39	
		Эксплуатация машин					1 263,44		12 798,65	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					144,50		6 158,58	
		Материалы					35 713,50		437 133,24	
		Строительные работы					37 197,46		465 390,85	
		в том числе:								
		оплата труда					94,34		4 020,77	
1		эксплуатация машин и механизмов					1 181,51	10,13	11 968,70	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					133,92		5 707,66	
1		материалы					35 601,66	12,24	435 764,32	
		накладные расходы					208,36		8 880,38	
		сметная прибыль					111,59		4 756,68	
		Монтажные работы					981,19		35 758,99	
		в том числе:								
		оплата труда					314,28		13 394,62	
1		эксплуатация машин и механизмов					81,93	10,13	829,95	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)					10,58		450,92	
1		материалы					111,84	12,24	1 368,92	
		накладные расходы					310,65		13 240,07	
		сметная прибыль					162,49		6 925,43	
		Всего					38 178,65		501 149,84	
		Всего ФОТ (справочно)					553,12		23 573,97	
		Всего накладные расходы (справочно)					519,01		22 120,45	
		Всего сметная прибыль (справочно)					274,08		11 682,11	
		Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,22					8 131,73		98 848,78	

ВСЕГО по смете

46 310,38

599 998,62

справочно:


Затраты труда рабочих

47,5673856

Затраты труда машинистов


12,1904232

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.И.Мусина

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.Н.Полищук