

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: МБОУ СОШ № 14 станицы Ярославской

Место нахождения (адрес): ст. Ярославская, ул. Школьная, 21

Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 1,2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			отсутствует	лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8 - 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- указатели направления движения	К	наличие	не соответствует	п. 4.1.3 отсутствуют указатели направления движения
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			отсутствует	открытая лестница не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8 - 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 пандус не требуется, вход на территорию находится на уровне земли
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 4.1.15
Поручни пандуса:	К, О	наличие		п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	не соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) необходимо установить поручень с левой стороны лестницы
- поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) необходимо установить поручень с левой стороны лестницы
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	не соответствуют	п. 4.1.14 уклон пандуса более 5%
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствуют	п. 4.1.14 свободная зона менее 1,5x1,5 м.
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствует	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	не соответствуют	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) непрерывная поверхность поручней не соблюдена
- на высоте	К	0,7 м.	не соответствуют	п. 4.1.15 поручень находится на высоте более 0,7 м.
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие		п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка			соответствует	
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.	не соответствует	Выше нормативного требования
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	не соответствует	Отсутствуют
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствие	Учреждение не является специализированным для инвалидов по зрению, в силу этого тактильные указатели не требуются
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	отсутствие	Учреждение не является специализированным для инвалидов, в силу этого тактильные указатели не требуются
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствие	Требуется
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги):			отсутствует	Пандус не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		
- на высоте	К	0,7 м.		
- на высоте	О	0,9 м.		
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 подъемник в зону оказания услуги требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			отсутствует	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20, п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги¹ – этаж 1,2 идентична				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			отсутствует	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли			отсутствует	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых пунктов	К	не менее 1		п. 7.4.2

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания			отсутствие	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			отсутствие	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, I	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			отсутствие	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствие	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствие	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствие	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствие	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствие	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствие	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1,2,3 идентично				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 уборная с кабиной доступной для инвалидов отсутствует, не установлена
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	не соответствуют	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
2.6. Средства информации – этаж 1,2,3				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	не соответствуют	п. 5.5.1 отсутствуют специальные символы и указатели направления движения (не установлены)
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	не соответствует	п. 5.5.8 информация о назначении помещения отсутствует
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	не соответствуют	п. 5.5.4; 5.5.6 знаки и указатели отсутствуют (не установлены)
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 речевой информатор не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 световое текстовое табло не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	+	#	#	#
Зона оказания услуги	-	-	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	#	-	-
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения
Вход	Установить пандус при входе в учреждение в соответствии со строительными нормами. Длина марша пандуса не более 9,0 м., уклон пандуса не более 5%, свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5х1,5 м., поручни пандуса должны быть установлены с двух сторон, с непрерывной поверхностью по всей длине, на высоте 70 см. и 90 см. соответственно, расстояние между поручнями 0,9 – 1,0 м. Обязательно должно быть предусмотрено горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием. Установить поручни по обеим сторонам наружной лестницы. Поручни должны быть расположены на высоте 90 см.
Пути движения	Лестница внутренняя с первого на второй и третий этажи здания должна быть оборудована поручнями согласно требуемым строительным нормам. Поручни должны быть расположены с обеих сторон лестницы, на высоте 0,9 м. с непрерывной поверхностью по всей длине. Обязательно должно быть предусмотрено горизонтальное завершение поручней вверху и внизу с не травмирующим окончанием, а также тактильные указатели на поручнях лестницы.


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	Обеспечить доступность второго и третьего этажа здания, рассмотреть возможность установки подъемного устройства.
Зона оказания услуги	Соответствует нормативным требованиям
Санитарно-гигиеническое помещение	В здании необходимо оборудовать уборную с универсальной кабиной, доступной для инвалидов, согласно п. 5.3.3. СП 59.13330.2012 от 01.01.2013 года
Средства информации	Установить специальные символы доступных элементов здания и указатели направления движения
	Установить информацию о назначении помещения внутри здания
	Установить знаки и указатели в зонах движения

«09» февраля 2023г.

Дата составления Паспорта

специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Мостовском районе

Должность лица, составившего Паспорт



Подпись

М.В.Пянковский
Ф.И.О.