


СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО «АТЭК»



И.В. Мелкозеров



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ЦБС»
МО г. Алапаевск

О.В. Середкина

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г.

№	Наименование	описание	примечание
1. Общие сведения о теплопотребляющей организации			
	Наименование учреждения	МБУК «ЦБС» МО г. Алапаевск	
	Юридический адрес	624600 г. Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 33	
	Фактический адрес Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина	624600 г. Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 33	
	Теплоснабжающая организация	ООО «Алапаевский теплоэнергетический	
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных сезонов			
2.1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024 гг.	15.09.2023 г.	
	2024-2025 гг.	15.09.2024 г.	
	2025-2026 гг.	15.09.2025 г.	
2.2	Окончание отопительного сезона		
	2023-2024 гг.	15.05.2024 г.	
	2024-2025 гг.	15.05.2025 г.	
	2025-2026 гг.	15.05.2026 г.	
	Погодные условия		
2.3	2022-2023 гг.	минус 9,8 ⁰ С	
	2023-2024 гг.	минус 8,0 ⁰ С	
	2024-2025 гг.	минус 2,8 ⁰ С	
2.4	Количество потребленной тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета		
	ул. Ленина, 33		
	2022-2023 гг.	102,484 Гкал	
	2023-2024 гг.	101,995 Гкал	
	2024-2025 гг.	103,526 Гкал	
2.5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и его оборудования		
	2023-2024 гг.	в штатном режиме	
	2024-2025 гг.	в штатном режиме	
	2025-2026 гг.	в штатном режиме	
3. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии, указанных в подпункте 1.3, пункта 1 Приказа Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г.			
3.1	Оформление приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок состояние систем теплоснабжения и индивидуальных тепловых пунктов.	до 31.03.2026	
3.2	Актуализация перечня эксплуатационных	с 16.05.2026 до 10.08.2026	

	инструктажей для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок.		
3.3	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию и теплоноситель.	постоянный контроль	
3.4	Проверка знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок в Уральском управлении Ростехнадзора.	сентябрь 2026	
3.5	Заключение контрактов теплоснабжения	декабрь 2026	
3.6	Проведение промывки и гидравлических испытаний на плотность и прочность системы отопления, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации.	июнь-июль 2026	
3.7	Проверка (осмотр) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	до 01.08.2026	
3.8	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	до 01.08.2026	
3.9	Ревизия арматуры, оборудования поверка приборов КИП в тепловом пункте.	до 01.08.2026	
3.10	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта.	до 01.08.2026	
3.11	Проведение работ по подготовке теплового контура к отопительному сезону (осмотр стен, фасадов, крыш, чердачных перекрытий, оконных и дверных заполнений, при необходимости ремонт/замена)	до 01.08.2026	
3.12	Модернизация узла учета тепловой энергии	ул. Ленина, 33 (подготовлен локально-сметный расчет, при наличии финансирования)	
3.13	получение подписанного представителем теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности к отопительному периоду	до 10.08.2026	

Директор МБУК «ЦБС»



О.В. Середкина