


СОГЛАСОВАНО:



2020 г.



2020 г.

(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт ограждения Нерчинская, 44

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 4255747,94 руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 2654938,5 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 891518,12 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1168985,61 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4119,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
<b>Демонтажные работы.</b>												
1	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Прим.	Демонтаж ограждающих конструкций из профилированного листа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 ТЕР09-04-006-02 [4-2020] ОЗП=24,79; ЗМ=10,57; ЗПМ=24,79; МАТ=7,08 НР (86829,03 руб.): 90% от ФОТ (96476,7 руб.) СП (89704,42 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (96476,7 руб.)	100 м2	3,38	45393,99	23110,59	22283,4	5432,81	153431,69	78113,8	75317,89	18382,9
2	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м Труба 80*80*3=(97шл*(2,5+1,5м)*9,33кг)/1000=3,62т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-001-01 ТЕР09-08-001-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЗМ=7,72; ЗПМ=24,79; МАТ=7,22 НР (12184,97 руб.): 90% от ФОТ (13538,86 руб.) СП (9781,83 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (13538,86 руб.)	100 столбов	0,97	29282,26	7354,17	21928,09	6603,42	28403,79	7133,54	21270,25	6405,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТССЦпг01-01-01-015</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-015 ТССЦпг01-01-01-015 [4-2020] ЭМ=16,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,78324	408,04		408,04		2359,79		2359,79	
4	<b>ТССЦпг03-02-01-015</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-02-01-015 ТССЦпг03-02-01-015 [4-2020] ЭМ=12,39 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,78324	314,46		314,46		1818,6		1818,6	
5	<b>ТССЦпг01-01-02-016</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-02-016 ТССЦпг01-01-02-016 [4-2020] ЭМ=16,45 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,78324	190,82		190,82		1103,56		1103,56	
Изготовление металлических элементов ограждения, ворот и калиток												
6	<b>ТЕРм38-01-003-04</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр Изготовление	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 ТЕРм38-01-003-04 [4-2020] ОЭП=24,79; ЭМ=7,16; ЗПМ=24,79; МАТ=10,61 НР (326575,64 руб.): 66% от ФОТ (494811,58 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	12,232285	114993,14	39923,3	3330,21	527,98	1406628,86	488353,2	40736,08	6458,4
7	<b>101-1026</b>	Швеллеры № 40 из стали марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 ТЕРм38-01-003-04 [4-2020] ОЭП=24,79; ЭМ=7,16; ЗПМ=24,79; МАТ=10,61	т	-12,623718	66726,29				-842333,67			
8	<b>ТССЦ-103-1522</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр столбы	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1522 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм МАТ=5,27	м	450,47	412,8				185954,02			
9	<b>ТССЦ-103-1485</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр рамки и прожилины ограждения	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1485 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3 мм МАТ=5,07	м	1362,24	147,94				201529,79			
10	<b>ТССЦ-103-1511</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр рамки ворот и калиток	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1511 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм МАТ=5,22	м	31,992	261,84				8376,79			
11	<b>ТССЦ-101-5191</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Сталь круглая и квадратная, марка: СтЗсп размером 10x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5191 Сталь круглая и квадратная, марка: СтЗсп размером 10x10 мм МАТ=7,45	т	3,65	42686,79				155806,78			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Антикоррозийное покрытие металлических конструкций												
12	ТЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЗГПМ=24,79 НР (125356,06 руб.); 90% от ФОТ (139284,51 руб.) СП (82874,28 руб.); 70%*0.85 от ФОТ (139284,51 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	524,79	265,41	265,41			139284,51	139284,5		
13	ТЕР13-06-004-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-004-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=3,51; ЗГПМ=24,79 НР (13871,77 руб.); 90% от ФОТ (15413,08 руб.) СП (9170,78 руб.); 70%*0.85 от ФОТ (15413,08 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	524,79	80,62	29,37	1,25		16069,07	15413,08	655,99	
14	ТЕР13-07-001-02 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-07-001-02 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=12,38; ЗГПМ=24,79; МАТ=11,52 НР (12976,08 руб.); 90% от ФОТ (14417,87 руб.) СП (8578,63 руб.); 70%*0.85 от ФОТ (14417,87 руб.)	100 м2 обезжириваемой поверхности	5,2479	5571,52	2743,94	38,58	3,42	29238,78	14399,92	202,46	17,95
15	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=3,81; ЗГПМ=24,79; МАТ=5,69 НР (9246,34 руб.); 90% от ФОТ (10273,71 руб.) СП (6112,86 руб.); 70%*0.85 от ФОТ (10273,71 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,2479	3216,04	1954,26	44,87	3,42	16877,46	10255,76	235,47	17,95
16	ТЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=4,79; ЗГПМ=24,79; МАТ=8,56 НР (11377,84 руб.); 90% от ФОТ (12642,04 руб.) СП (7522,01 руб.); 70%*0.85 от ФОТ (12642,04 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,2479	7619,41	2402,13	73,92	6,84	39985,9	12606,14	387,92	35,9
Монтаж ограждения, 2 калиток и ворот												
17	ТЕРр51-4-2 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-4-2 [4-2020] ОЗП=24,79; ЗГПМ=24,79 НР (107641,01 руб.); 75% от ФОТ (143521,34 руб.) СП (64584,6 руб.); 45% от ФОТ (143521,34 руб.)	100 ям	0,95	151075,09	151075,1			143521,34	143521,3		
18	ТЕР09-08-001-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание /из труб 80*80*4/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-08-001-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=7,72; ЗГПМ=24,79; МАТ=7,22 НР (17048,2 руб.); 90% от ФОТ (18942,44 руб.) СП (13685,91 руб.); 85%*0.85 от ФОТ (18942,44 руб.)	100 столбов	0,95	41831,8	10505,95	31325,85	9433,46	39740,21	9980,65	29759,56	8961,79
19	ТССЦ-401-0047 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0047 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) МАТ=7,16	м3	5,87	4976,2				29210,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Прайс-лист	Заглушка полиэтиленовая для трубы 80*80 МАТ=40/1,2/8,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 мат МАТ=6,61	шт	95	33,32 10/1,2/8,61				3165,4			
21	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Прим.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м /рамки и прожилыны из трубы 40*40*3/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 ТЕР09-03-014-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=10,09; ЗПМ=24,79; МАТ=5,37 НР (63508,66 руб.): 90% от ФОТ (92787,4 руб.) СП (67038,9 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (92787,4 руб.)	1 т конструкций	4,4352	27865,84	19122,65	6812,3	1798,03	123590,57	64812,78	30213,91	7974,62
22	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Прим.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м /прутков из стали квадратной 10*10/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 ТЕР09-03-014-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=10,09; ЗПМ=24,79; МАТ=5,37 НР (66653,29 руб.): 90% от ФОТ (74059,21 руб.) СП (53507,78 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (74059,21 руб.)	1 т конструкций	3,54	27865,84	19122,65	6812,3	1798,03	98645,07	67694,18	24115,54	6365,03
23	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр Прим.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м /рамки ворот и калиток из трубы 60*60*3,5/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 ТЕР09-03-014-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=10,09; ЗПМ=24,79; МАТ=5,37 НР (3525,47 руб.): 90% от ФОТ (3917,19 руб.) СП (2830,17 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (3917,19 руб.)	1 т конструкций	0,18724	27865,84	19122,65	6812,3	1798,03	5217,6	3580,53	1275,54	336,66
24	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Облицовка стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 ТЕР09-05-001-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=10,8; ЗПМ=24,79; МАТ=3,31 НР (26642,15 руб.): 90% от ФОТ (29602,39 руб.) СП (21387,73 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (29602,39 руб.)	100 м2	2,95	10514,2	9978,55	484,88	56,16	31016,89	29436,72	1430,4	165,67
25	ТССЦ-101-4278 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный. НЗ5-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4278 Профилированный лист оцинкованный окрашенный: НЗ5-1000-0,7 МАТ=3,69	т	2,33581	74544,49				174121,77			
26	ТЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Резка стального профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-006-01 ТЕР09-05-006-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=3,11; ЗПМ=24,79 НР (949,32 руб.): 90% от ФОТ (1054,8 руб.) СП (762,09 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1054,8 руб.)	1 м реза	10	107,63	105,48	2,15		1076,3	1054,8	21,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР07-01-055-01 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов (2 шт из трубы 80*80*4): металлических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-01 ТЕР07-01-055-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=12,24; ЗПМ=24,79; МАТ=7,16 НР (9171,73 руб.): 130% от ФОТ (7055,18 руб.) СП (5097,37 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (7055,18 руб.)	100 шт.	0,01	997168,03	654896,4	188314,1	50621,69	9971,68	6548,96	1883,14	506,22
28	Прайс-лист	Заглушка полиэтиленовая для трубы 80*80 МАТ=40/1,2/9,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 мат МАТ=8,61	шт	2	33,32 40/1,2/9,61				66,64			
29	401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-01 ТЕР07-01-055-01 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=12,24; ЗПМ=24,79; МАТ=7,16	м3	-0,291	4582,4				-1333,48			
30	ТССЦ-401-0047 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0047 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) МАТ=7,16	м3	0,291	4976,2				1448,07			
31	ТЕР46-05-008-03 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг /Монтаж петель на ворота/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-05-008-03 ТЕР46-05-008-03 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=5,47; ЗПМ=24,79; МАТ=8,82 НР (145,56 руб.): 110% от ФОТ (132,33 руб.) СП (78,74 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (132,33 руб.)	1 т металлоконструкций	0,00492	29275,58	26896,34	1656,35		144,04	132,33	8,15	
32	Прайс-лист	Петля МАТ=382,20/6,81/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: мат МАТ=6,81	шт	6	324,84 382,20/6,81/1,2*1,02				1949,04			
33	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Изготовление затворов и ограничителей для ворот ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 ТЕРм38-01-003-04 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=7,18; ЗПМ=24,79; МАТ=10,61 НР (237,34 руб.): 66% от ФОТ (359,61 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,00889	114993,14	39923,3	3330,21	527,98	1022,29	354,92	29,61	4,69
34	101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-003-04 ТЕРм38-01-003-04 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=7,18; ЗПМ=24,79; МАТ=10,61	т	-0,009174	66726,29				-612,15			
35	ТССЦ-103-0051 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0051 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм МАТ=4,75	м	1	163,88				163,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТССЦ-204-0006</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм /16/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм МАТ=6,98	т	0,00339	37552,4				127,3			
37	<b>ТССЦ-103-0052</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм /ограничители ворот/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0052 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм МАТ=4,91	м	1	208,18				208,18			
38	<b>ТЕР46-05-008-03</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг /затворов и ограничителей/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-05-008-03 ТЕР46-05-008-03 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=6,47; ЗПМ=24,79; МАТ=8,82 НР (263,02 руб.): 110% от ФОТ (239,11 руб.) СП (142,27 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (239,11 руб.)	1 т металлоконструкций	0,00889	29275,58	26896,34	1656,35		260,26	239,11	14,73	
39	<b>ТЕР07-01-055-09</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-055-09 ТЕР07-01-055-09 [4-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=6,74; ЗПМ=24,79; МАТ=8,8 НР (593,14 руб.): 130% от ФОТ (456,26 руб.) СП (329,65 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (456,26 руб.)	100 шт.	0,02	25597,21	22812,79	992,75		511,94	456,26	19,86	
40	<b>ТССЦ-101-2003</b> Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Замки накладные с засовом и защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2003 Замки накладные с засовом и защелкой МАТ=3,56	компл.	2	350,66				701,32			
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>									2 208 469,97	1113373	232860	55613,1
<b>Накладные расходы</b>									914 796,63			
<b>Сметная прибыль</b>									423 190,02			
<b>Итого по смете:</b>												
<b>Итого Строительные работы</b>									2 654 936,50			
<b>Итого Монтажные работы</b>									891 518,12			
<b>Итого</b>									3 546 456,62			
<b>В том числе:</b>												
<b>Материалы</b>									862 237,51			
<b>Машины и механизмы</b>									232 859,95			
<b>ФОТ</b>									1 168 985,61			
<b>Накладные расходы</b>									914 796,63			
<b>Сметная прибыль</b>									423 190,02			
<b>НДС 20%</b>									709 291,32			
<b>ВСЕГО по смете</b>									4 255 747,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----



Составил: *[Signature]*  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *[Signature]*  
(должность, подпись, расшифровка)

*Объем 4.10*