

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Здания

**Муниципального автономного культурно-
досугового центра «Рассвет» г. Улан-Удэ,
(МАУ КДЦ «Рассвет»)**

**по адресу: 670009, г. Улан-Удэ, ул.
Краснодонская 2а.**

2020 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-04-1600010

Настоящее свидетельство выдано

Региональному общественному фонду инвалидов-
колясочников «Общество без барьеров», ИНН 0323109446
адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, д. 47 «А» в том, что

Региональный общественный фонд
инвалидов-колясочников
«Общество без барьеров»

Аккредитовано(а) в качестве участника Системы добровольной
сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 30 ноября 2019 г.

Свидетельство действительно до: 29 ноября 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Директор



Бухаров





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1600107

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГОРБАТЫХ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 21 октября 2019 г.

Сертификат действителен до: 20 октября 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»


119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11

Тел: (495) 935-0042

Руководитель

Органа по сертификации

[Подпись]



Н.А. Бухаров





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU К1843-04 ЖСК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1600106

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КРАСИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 21 октября 2019 г.

Сертификат действителен до: 20 октября 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество инвалидов»

119415, г. Москва, ул. Давыдовская, 11

Тел: (495) 935-00-22

Руководитель


Органа по сертификации

[Подпись]



Е.А. Бухаров





ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 54

ИПР Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)

МГН Маломобильные группы населения

ОСИ Объект социальной инфраструктуры

ОСЗН Орган социальной защиты населения

СП Свод правил по проектированию и строительству

Формы инвалидности

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью

ДЧ Доступно частично

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» г. Улан-Удэ**

1.2. Адрес объекта **670009, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3 этажа, 5682,4 кв.м**

- часть здания _____ - _____ этажей, _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **31 404 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1977г.**, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» г. Улан-Удэ, (МАУ КДЦ «Рассвет»)**

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 670009, г. Улан-Удэ, ул. Красноводская
2а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по культуре Администрации
г. Улан-Удэ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13,
тел. 21-33-23

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная работа, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищно-коммунальный, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг культурно-досуговая деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 2000 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут № 3, 21, 23, 51.,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Бордюры на остановке высота-0.17м. На путях движения уклоны от 11% до 33%.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется установка нормативного съезда)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№	Категория инвалидов	Вариант организации
----	---------------------	---------------------

п/п	(вид нарушения)	доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (О, Г, У) ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О) ВНД (К, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г) ДУ (О, У) ВНД(К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О), ДУ (Г, У, С) ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Ремонт и организация альтернативной формы

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» ноября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 54 от «27» октября 2020 г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

« 2 » ноября 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 54

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» г. Улан-Удэ**
- 1.2. Адрес объекта **670009, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 5682,4 кв.м**
 - часть здания _____ - _____ этажей, _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **31 404 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1977г.**, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» г. Улан-Удэ, (МАУ КДЦ «Рассвет»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13, тел. 21-33-23**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, **культура**, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг **культурно-досуговая деятельность**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно**)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 2000 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут № 3, 21, 23, 51.,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Бордюр на остановке высота-0.17м.. На путях движения уклоны от 11% до 33%.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется установка нормативного съезда)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Ремонт и организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 54**

«27» октября 2020 г.

**Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» г. Улан-Удэ**
1.2. Адрес объекта **670009, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажа, 5682,4 кв.м**
- часть здания _____ этажей, _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **31 404 кв.м**
1.4. Год постройки здания **1977г.**, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет» г. Улан-Удэ , (МАУ КДЦ «Рассвет»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация __ **культурно-досуговая деятельность**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут № 3, 21, 23, 51.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м**
3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Бордюр на остановке высота-0.17м.. На путях движения уклоны от 11% до 33%.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется установка нормативного съезда)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (О, Г, У,) ВНД (К,С)	1.2; 1.5	1; 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,) ДУ (О) ВНД (К, С, У)	2.1; 2.3; 2.4; 2.5	3; 4; 5; 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г) ДУ (О,У) ВНД(К, С)	3.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.5; 3.6.1; 3.6.2; 3.6.3; 3.6.4; 3.6.5; 3.6.6; 3.6.7	7,8,9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	4.1; 4.2.1; 4.2.2	11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4	12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)	6.1	13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			0

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О), ДУ (Г, У, С) ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Ремонт и организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту на 5 л.
2. Входа (входов) в здание на 8 л.
3. Путей движения в здании на 31 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 9+2+1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 13 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 9 л.

Результаты фотофиксации на объекте 13 папок


Позажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Председатель РОФ «Общество без барьеров»  Горбатых
Галина Алексеевна

Члены рабочей группы:

Эксперт РОФ «Общество без барьеров»  Красиков Николай Михайлович

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Доброволец РОФ «Общество без барьеров»  Хозеев Владимир Николаевич

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » ____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией
(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»

670009г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-				Не нуждается
					Покрытие пешеходной дорожки из твердого материала.	Все	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН	Не нуждается
					Отсутствуют пути движения для инвалидов. На путях движения Перепад высот, бордюр-0.25м.	Все	Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	Текущий

В месте заезда транспорта натянут
трос, закрытый на замок. Нет
кнопки вызова.

Отсутствуют места отдыха

	инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. Перепад высот не должны превышать 0,014 м.	
К	На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия).	Текущий
Все	На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих	Текущий

							в общую информационную систему объекта. Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк.	
					На путях движения имеются препятствия в виде отдельно стоящих деревьев, обнесенных белым бордюром.	Все	При увеличении размеров выступающих элементов (с нижним краем менее 2,1 м от земли) пространство под этими объектами необходимо выделять бортовым камнем высотой не менее 0,05 м либо ограждениями с высотой нижнего края от земли не выше 0,7 м.	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	1.5	Папка № 2 2.1.1- 2.1.2	Парковка не оборудована разметкой парковочного места, для транспорта, управляемого инвалидом. Вертикального знака нет.	-	На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определенных расчетом согласно СП 59.13330.2016 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. Выделяемое место должно обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в	Текущий

					соответствии с ГОСТ 12.4.026* расположенным на высоте не менее 1,5 м. Выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.	
			Автостоянку отделяет бордюр высотой-0.17м.	К	Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске. Пандус должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.	Текущий
ОБЩИЕ требования к зоне:	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН					

Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)
Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В (О, Г, У,) ВНД (К,С)	1.2 ;1.5	Папка № 1, 2	Ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуем предусмотреть универсальное парковочное место, для транспорта, управляемого инвалидом и для специализированных транспортных средств (социальное такси). А также обеспечить условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»

670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе <u>СП 59.13330.2016</u>	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2.1	Папка № 3 3,1,1- 3,1,4	Лестница г-образная, ширина с боку - 9.60м., с фронтона -37.30м. Нет поручней на лестницах.	Все	Поверхность лестничных поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша. Внутренние поручни на изломе лестницы должны быть всегда непрерывными. Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участка, выходящие за пределы длины лестничного марша - вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы. Указанные участки должны быть горизонтальными. Высота охватываемой поверхности лестничного поручня над наплывом лестничной ступени должна быть, мм - для верхнего парного поручня - 900, - для нижнего парного поручня - не менее 700 и не более 750. Поверхность лестничного поручня не должна перекрываться стойками, другими конструктивными элементами или препятствиями. Концы лестничного поручня	Текущий

					Лестница имеет шесть ступенек от 0,11 до 0,14 м. Ширина проступей 0.40м
					Нет на проступях краевых ступеней полос, контрастных с поверхностью ступени,
					Перед внешней лестницей нет предупреждающих тактильно контрастных указателей.
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	

	должны быть скручены или прочно прикреплены к полу, стене или стойке, а при парном их расположении – соединены между собой. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.	
	<u>ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования</u>	
Все	Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка – от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	Не нуждается
С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий
С	Перед внешней лестницей следует обустройства предупреждающие тактильно контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий
-	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5 %), Применение для	Текущий

					Входная площадка из твердых материалов
					На площадке нет навеса, водоотвода.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2.3	Папка № 4 4.1.1- 4.1.2	Отсутствует радиоинформатор у входа
					Информационная тактильная табличка расположена правильно. На высоте-1.20м и далее 0,5 м от края двери.
2.4	Дверь (входная)	Есть	2.4	Папка №5 5.1.1	Четыре одинаковых входные двери, используется вторая с правой стороны двери

	инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается на объекте. При временном приспособлении зданий для обеспечения доступа инвалидов могут применяться инвентарные и рулонные пандусы. Ширина поверхности таких передвижных пандусов должна быть не менее 0,75 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.	
Все	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	Не нуждается
Все	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса.	Текущий
С	Здание или сооружение по заданию на проектирование дополнительно оборудуется радиоинформаторами для посетителей с нарушением зрения.	Текущий
Все	Тактильная информационная табличка обеспечивает подачу информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступным для всех категорий МГН. У входной двери следует предусматривать на стене со стороны ручки информационную табличку наименования и предназначения здания (выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Не нуждается
Все	Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность	Текущий

5.1.2

Входные двери не выделены контрастно по отношению к стене

Ручки дверей не выделены контрастно

На прозрачных полотнах дверей нет контрастной маркировки в виде круга соответствующего диаметра.

Нет знаков доступности объекта

	здания.	
С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена).	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	Текущий
Г,С	<u>ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.</u> <u>Технические требования</u> Знаки доступности объектов для инвалидов: - по слуху, использующий символическое изображение (пиктограмму) уха, перечеркнутого по диагонали широкой полосой (приложение Б, рисунок Б.2); - по зрению, использующий символическое изображение (пиктограмму) очков (приложение Б, рисунок Б.3). Применение каких-либо других знаков	Текущий

Двухстворчатые входные двери
шириной - 1,40м, рабочая створка -
0,70м..

Высота порогов снаружи 0,03м.

Перед дверью лежит не
закрепленный дренажный коврик.

Отсутствуют тактильно-
контрастные предупреждающие
указатели

	доступности не допускается.	
Все	Ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий.
Все	Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м. При установке таких решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери и 0,3 м перед раздвижной дверью.	Текущий
С	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	Текущий

					Входная группа имеет три тамбура соединенные двумя смежными дверьми. Ширина двух дверей 1.40м, рабочая створка - 0.70м. Ручки смежных дверей и наличники не выделены контрастно. Высота порогов - 0,015м. Размеры двух крайних тамбуров, ширина-2.8м., глубина-3.47м. Средний тамбур имеет размеры, ширина-5.47м. глубина-3.47м
2.5	Тамбур	Есть	2.5	Папка № 6 6.1.1- 6.1.14	Дренажный коврик внутри тамбура не закреплен. Ширина четырех двухстворчатых дверей из тамбура в холл -1.40м рабочая створка- 0.70м..

Все	Ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается.
Все	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.	Не нуждается
Все	Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола. В тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются. В этом случае дренажные и водосборные решетки должны отстоять от входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м.	Текущий
Все	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых	Текущий

						входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	
				Высота порога двери из тамбура в холл - 0.03м	Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий.
				Ручки дверей и наличники не выделены контрастно.	С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
				На прозрачных полотнах дверей нет контрастных маркировок.	С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	Текущий
				Для доступности объекта тамбур должен быть оборудован специализированными указателями направления движения	Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов	Текущий
ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию. Предусмотреть дополнительный доступный эвакуационный выход. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу не должно превышать 40м. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

И Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г) ДУ (О) ВНД (К, С, У)	2.1, 2.3, 2.4, 2.5	Папка № 3, 4, 5, 6	Текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Их поручни должны соответствовать техническим требованиям к опорным стационарным устройствам

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»

670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	3.1	Папка № 7 7.1(1) - 7.1 (58)	Отсутствие доступной информации о помещениях здания	Все	При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному поток посетителй. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Перед мнемосхемой устанавливается указатель "Поле-получения услуги" используют рифление типа поперечных прямолинейных рифов (см. рисунок А.7, приложение А). Количество прямолинейных рифов должно быть равно девяти. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	Текущий

					Нет тактильно-контрастных предупреждающих указателей на путях движения.
					В холле 1-го этажа на путях движения колонны-опоры без тактильно-контрастных указателей на полу.
					При ширине холла более 4 м перед стойкой нет направляющих напольных указатели.
					Перед стойкой администратора нет указателя «Поле получения услуги», используемого для обозначения тактильных полей

	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 мм, с высотой рифов 4 мм.	
С	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий
С	Запрещающие тактильно-контрастные указатели должны быть вокруг на расстоянии 0,3 м от препятствия. <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий
С	В качестве направляющих тактильных указателей следует использовать указатели с продольными параллельными рифами, количество которых может быть равно трем или шести (см. рисунки А.5, А.6 и А.8, приложение А). <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий
С	Нужно установить указатель "Поле получения услуги" используют рифление типа поперечных прямолинейных рифов (см. рисунок А.7, приложение А). Количество прямолинейных	Текущий

различного назначения

Высота стойки вахтера -0.97м..
Нет ширины, высоты, глубины
проема для ног

Высота стойки гардероба -
0.85м.. Нет ширины, высоты,
глубины проема для ног

Перед прилавком гардероба нет
указателя «Поле получения
услуги», используемого для
обозначения тактильных полей
различного назначения

Высота выключателя 1.75м
холла

Скамейки с опорой для спины,
но без подлокотников.

1-ый питьевой автомат,
отверстие купюре приемника на
высоте-1.55м., выдача
стаканчика с напитком-0.65м.,
2-ой питьевой автомат,
отверстие купюре приемника на
высоте-1.46м., выдача

	риффов должно быть равно девяти. <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	
К	Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.	Текущий
С	Нужно установить указатель "Поле получения услуги" используют рифление типа поперечных прямолинейных рифов (см. рисунок А.7, приложение А). Количество прямолинейных рифов должно быть равно девяти. <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий
К	Электророзетки, выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	Текущий
Все	На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. Места отдыха скамьями с опорой для спины и подлокотником	Текущий
К	Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут	Текущий

				стаканчика с напитком 0,85 м, 3-ий питьевой автомат, отверстие купюры приемника на высоте 1,36 м, выдача товара 0,32 м		воспользоваться МГБ внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	
				Для доступности объекта коридор 1-го этажа должен быть оборудован специализированными указателями направления движения	Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица В.6 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
				Ширина коридора за сценой 1,05 м.	К	Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м;	Текущий
				В коридоре 2-го этажа правое крыло пять выступов в виде колонн от стены на 0,55 м.	С	Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м.	Текущий
				Для доступности объекта коридор 2-го этажа должен быть оборудован специализированными указателями направления движения	Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица В.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
				В коридоре 3-го этажа правое крыло четыре выступа в виде колонн от стены на 0,55 м.	С	Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м.	Текущий
				Для доступности объекта коридор 3-го этажа должен быть оборудован специализированными указателями направления движения	Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица В.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий

Лестницы (внутри здания)

3.2.1	Лестница (внутри здания) Холл.	Есть	3.2.1	Папка № 8 8.1.1-8.1.5	Лестница из холла в зрительный зал. Шесть ступенек. Подступенки имеют высоту от 0,17 до 0,20 м. Проступь-0,31м	Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).	Текущий
					Нет на краевых ступенях лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м	Текущий
					Поручни деревянные не соответствуют требованиям к опорным стационарным устройствам.	Все	Поручни пандусов и лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий (за исключением стационаров) должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил <u>ГОСТ Р 51261-2017</u> <u>Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования</u> .	Текущий
					Нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей снизу и сверху	С	Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно,	Текущий

							предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению	
							Технические требования	
3.2.2	Лестница (внутри здания)Правое крыло.	Есть	3.2.2	Папка № 8 8.2.1	Лестница в коридоре 1-го этажа. Четыре ступеньки. Подступенки имеют высоту - 0,14 м. Проступь-0,33м	Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).	Не нуждается
					Нет на краевых ступенях лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м	Текущий
					На лестнице нет ограждения.	Все	Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями.	Текущий
					Нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей снизу и сверху	С	Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель	Текущий

3.2.3 Лестница (внутри здания) Правое крыло.

Есть 3.2.3

Папка № 8
8.3.1-
8.3.25

Лестница правое крыло с 1-го по 3-ий этаж. Подступенки имеют высоту - 0.15 м. Проступь-0.30м

Расстояние от первой ступеньки до стены на 1-м этаже.
Лестничная площадка -0.72м

Нет на краевых ступенях лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.

Поручни деревянные не соответствуют требованиям к опорным стационарным устройствам.

	обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	
Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).	Не нуждается
Все	В нижней частях должны иметь свободное пространство размерами не менее 1,5х1,5 м.	Текущий
С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м	Текущий
Все	Поручни пандусов и лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий (за исключением стационаров) должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические	Текущий

					На всех маршах лестницы открытые подступенки.	С	требования. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.	Текущий
					На ступенях нет закругления. По краям ступеней нет бортиков.	Все	Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текущий
					Ширина марша лестницы с 1-го по 3-ий этаж - 1,12 м.	О	Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м.	Текущий
					Нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей снизу и сверху	С	Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. . ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования	Текущий
3.2.4	Лестница (внутри здания) Левое крыло.	Есть	3.2.4	Папка № 8 8.4.1-8.4.7	Лестница левого крыла, с 1-го по 3-ий этаж ступеньки имеют высоту - 0,15 м. Проступь - 0,30 м	Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).	Не нуждается

					Нет на краевых ступенях лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.
					Нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей снизу и сверху
					Поручни деревянные не соответствуют требованиям к опорным стационарным устройствам.

С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м	Текущий
С	Перед внешней лестницей следует устраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. . <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий
Все	Поручни пандусов и лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий (за исключением стационаров) должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об	Текущий

						окончании период Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травм безопасное исполнение ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования		
					На ступенях нет закругления. По краям ступеней нет бортиков.	Все	Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02-м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текущий
					На всех маршах лестницы открытые подступенки.	С	Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.	Текущий
					Ширина марша лестницы с 1-го по 3-ий этаж -1.70м. и 1.48м	О	Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением- опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м.	Не нуждается
3.2.5	Лестница (внутри здания) Правое крыло, за сценой.	Есть	3.2.5	Папка № 8 8.5.1-8.5.12	Лестница правого крыла за сценой. С 1-го по 3-ий этаж ступеньки имеют высоту – от 0.12 м. до 0.17м. Проступь-0.30м	Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).	Не нуждается
					Нет на краевых ступенях лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м	Текущий
					Нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей снизу и сверху	С	Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней	Текущий

Поручни деревянные не
соответствуют требованиям к
опорным стационарным
устройствам.

Ступени имеют закругления. По
краям ступеней нет бортиков.

	ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.</u> <u>Технические требования</u>	
Все	Поручни пандусов и лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий (за исключением стационаров) должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травм безопасное исполнение <u>ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования</u>	Текущий
Все	Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не	Текущий

					Ширина марша лестницы с 1-го по 3-ий этаж-1.25м
					Лестница левого крыла цокольного этажа. Ступеньки имеют высоту - 0.15 м. Проступь-0.30м
					Нет на краевых ступенях лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.
3.2.6	Лестница (внутри здания) Левое крыло, цокольный этаж.	Есть	3.2.6	Папка № 8 8.6.1-8.6.2	Нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей снизу и сверху

	более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги	
О	Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м.	Текущий
Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).	Не нуждается
С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м	Текущий
С	Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель устраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий

Поручни деревянные не соответствуют требованиям к опорным стационарным устройствам.

Все

Поручни пандусов и лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий (за исключением стационаров) должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травм безопасное исполнение ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования

Текущий

На ступенях нет закругления. По краям ступеней нет бортиков.

Все

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Текущий

На всех маршах лестницы открытые подступенки

С

Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

Текущий

Ширина марша лестницы - 1,70 м и 1,48 м

О

Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м

Не нуждается

3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			В коридоре перед 1-ой дверью в зрительный зал уклон-16.8%	К	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10(10%)	Текущий
					В коридоре перед 2-ой дверью в зрительный зал уклон-15.2%	К		Текущий
					В коридоре перед 3-ей дверью в зрительный зал уклон-11.6%	К		Текущий
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Нет доступа на вышестоящие этажи корпуса		Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или подземными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа)	Капитальный
Двери коридоров								
3.5	Дверь коридора	Есть	3.5	Папка №9 9.1.1-9.1.5	Ширина трех-двухстворчатых дверей 1-го этажа, правого крыла из холла в коридор, смежной двери коридора, двери на лестничную площадку-1.40м. рабочая створка-0.70м	Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Текущий
					Двери коридора 1-го этажа правого крыла, имеют не контрастные наличники.	С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
					Двери коридора 1-го этажа. правого крыла, - ручки круглые.	С	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.	Текущий
					Двери коридора 1-го этажа. правого крыла нет порога.	Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
					Дверь на лестничную площадку	Все		Текущий

					высота порога-0.04м.	
				Папка №9 9.2.1- 9.2.5	Проходной тамбур перед сценой. Две двери на сцену, одна в коридор ширина всех-0.80м.	Все
					Ручки круглые на дверях.	
					У одной двери со сцены высота порога-0.02м.	Все
					У двух дверей нет порога	Все
					Высота выключателя-1.64м	Все
				Папка №9 9.3.1- 9.3.4	Двухстворчатая дверь тамбура, со сцены в гримерные, ширина-1.36м., рабочая створка-0.68м.	Все
					Ручек на двери нет.	Все
					Порога у двери нет	К
					Высота выключателя-1.58м	Все
				Папка №9	Ширина двух дверей коридора за сценой-0.90м.	Все

При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий
Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Электророзетки и выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	Текущий
При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Текущий
Установить ручки.	Текущий
Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
Электророзетки и выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	Текущий
Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и	Текущий

				9.4.1	
				9.4.4	
					Высота порога одной двери- 0.03м.
					Порога нет у второй двери.
					У одной из дверей круглые ручки
					У второй из дверей ручки не контрастные
				Папка №9 9.1.11	Ширина двухстворчатой двери 2-го,3-го этажа. правого крыла, за сценой на лестничной площадке-1.40м. рабочая створка-0.70-м
					Двери коридора 2-го,3-го этажа правого крыла и за сценой имеют контрастные ручки.
					Двери коридора 2-го,3-го этажа правого крыла и за сценой на лестничной площадке имеют высоту порога- 0.03м.
				Папка №9 9.5.1-9.5.2	Ширина двухстворчатой двери цокольного этажа: левого крыла, -1.80м. рабочая створка-0.90-м

	коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м	
К	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м	Текущий
К		Не нуждается
Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Не нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Не нуждается

					Ручки двери круглые.	Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий
					Высота порога двери-0.04м.	К	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий

Пути эвакуации СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

3.6.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 1-й этаж. Холл.	Есть	3.6.1	Папка № 10 10.1.1- 10.1. 6	Для доступности объекта коридор должен быть оборудован специализированными указателями направления движения	Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица Е.3,Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
					Ширина двустворчатой двери эвакуационного выхода1.33м. рабочей створки 0.87м.	Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Не нуждается
					На двери не контрастные наличники, ручки.	С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
					Дверь эвакуационного выхода высота порога- 0.05м.	Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
					На двери нет противоударной полосы.	С	Нижняя часть стеклянных полотен входных дверей защищена противоударной полосой высотой не менее 0,3 м от уровня пола.	Текущий
					На прозрачном полотне двери нет желтой контрастной маркировки в виде круга соответствующего диаметра	С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение	Текущий

							контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	
					Перед дверью со стороны улицы уклон-13,1%	К	Должен иметь уклон не круче 1:20 (5 %), При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8 %)	Текущий
					Нет схемы эвакуации для инвалидов, обозначенной специальными знаками.	Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	Текущий
3.6.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Коридор зрительного зала.	Есть	3.6.2	Папка № 10 10.2.1- 10.2.10	Для доступности объекта коридор должен быть оборудован специализированными указателями направления движения	Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица Е.3,Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
					Ширина трех двустворчатых дверей эвакуационных выходов из зрительного зала через коридор- 1.47м. рабочей створки- 0.70м.	Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Текущий
					Высота порогов трех дверей- 0.10м.	Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
					В коридоре перед дверьми запасных выходов, перепад высот- 0.03м.	Все	Перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
					Не контрастные ручки и наличники трех дверей.	С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные	Текущий

На дверях есть противоударные полосы.

На прозрачном полотне трех дверей нет желтой контрастной маркировки в виде круга соответствующего диаметра

Нет схемы эвакуации для инвалидов, обозначенной специальными знаками.

Для доступности объекта зрительный зал должен быть оборудован специализированными указателями направления движения

3.6.3 Пути эвакуации (в) Есть 3.6.3 Напка Ширина 1-ой двустворчатой

	от дверного полотна контрастные цвета.	
С	Нижняя часть стеклянных полотен входных дверей защищена противоударной полосой высотой не менее 0,3 м от уровня пола.	Не нуждается
С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	Текущий
Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	Текущий
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица Е.3.Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина	Не

т.ч. зоны безопасности) При эвакуационных выхода из зрительного зала				№10	двери 1-го эвакуационного
				10.3.1	выхода-1.70м. рабочей створки-
				10.3.21	0.87м.
					Высота порога 0.015м.
					Дверь имеет контрастные ручки.
					Глубина тамбура эвакуационного выхода-1.50м
					Высота выключателя в тамбуре-1.50м.
					Уклон в тамбуре составляет-10.1%
					Ширина 2-ой двустворчатой двери 1-го эвакуационного выхода-1.67м. рабочей створки-0.80м.
					Ручки двери не контрастные.
					Высота порога 0.07м.
				Папка №10	Ширина 1-ой двустворчатой двери 2-го эвакуационного

	одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Не нуждается
К	При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
К	Должен иметь уклон не круче 1:20 (5 %), При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8 %),	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть	Не нуждается

10.3.8- выхода-1.70м. рабочей створки-
10.3.13 0.85м.

Высота порога 0.04м.

Дверь имеет контрастные ручки.

Глубина тамбура
эвакуационного выхода-1.50м

Высота выключателя в тамбуре-
1.50м.

Уклон в тамбуре составляет-
11.0%

Ширина 2-ой двустворчатой
двери 2-го эвакуационного
выхода-1.67м. рабочей створки-
0.80м.

Ручки двери не контрастные.

Высота порога 0.07м.

Дренажные решетки
расположены по движению с
ячейкой 0.03м.

	0,9 м	
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Не нуждается
К	При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
К	Должен иметь уклон не круче 1:20 (5 %). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8 %),	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
К	Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. Если дренажные решетки размещаются на путях	Текущий

[illegible]

	движения МГН, то ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина проемов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.	
К	Должен иметь уклон не круче 1:20 (5 %). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8 %).	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Не нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Не нуждается
К	При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть	Текущий

выхода-1.67м. рабочей створки-0.80м.

Ручки двери не контрастные.

Высота порога 0.10м.

Дренажные решетки
расположены по движению, с
ячейкой -0.02м.

Подъем на эвакуационном пути
имеет уклон-15.1%

Нет схемы эвакуации для
инвалидов, обозначенной
специальными знаками.

	0,9 м	
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
К	Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. Если дренажные решетки размещаются на путях движения МГН, то ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина- 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м	Текущий
К	Должен иметь уклон не круче 1:20 (5 %), При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8 %),	Текущий
Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е-21 по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. На планах	Текущий

3.6.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Правое крыло, за кабинетами гримерных.	Есть	3.6.4	Папка № 10 10.4.1- 10.4.5	Для доступности объекта коридор должен быть оборудован специализированными указателями направления движения. Ширина 1-ой двустворчатой двери эвакуационного выхода- 1.66м. рабочей створки- 0.65м. Порога у двери нет. Не контрастные ручки. На прозрачном полотне двери нет желтой контрастной маркировки в виде круга соответствующего диаметра Размер тамбура: глубина-1.27м., ширина-1.88м
-------	--	------	-------	---------------------------------	--

	эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов. Таблица Е.3, Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	Текущий
К	При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства	Текущий

					Ширина 2-ой двустворчатой двери эвакуационного выхода- 1.37м. рабочей створки- 0.67м.
					Высота порога -0.02м.
					Не контрастные ручки.
					Нет схемы эвакуации для инвалидов, обозначенной специальными знаками.
					Для доступности объекта коридор должен быть оборудован специализированными указателями направления движения
					Ширина 1-ой двустворчатой двери эвакуационного выхода- 2.60м. рабочей створки-1.30м.
3.6.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Правое крыло, за сценой.	Есть	3.6.5	Папка № 10 10.5.1- 10.5.6	Порога у двери нет.
					Не контрастные ручки.
					Ширина 2-ой двустворчатой двери эвакуационного выхода- 2.40м. рабочей створки- 1.20м.
					Высота порога -0.05м.

Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	Текущий
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица Е.3, Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. <u>Технические требования</u>	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Не нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета	Текущий
Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м	Не нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий

					Нет схемы эвакуации для инвалидов, обозначенной специальными знаками
					Для доступности объекта коридор должен быть оборудован специализированными указателями направления движения
3.6.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 2-ой этаж, левое крыло, из малого зала, и из кабинета №200 через костюмерню.	Есть	3.6.6	Папка № 10 10.6.1- 10.6.16	Ширина двери из малого зала в коридор эвакуационного выхода - 0.87м.
					Ручки двери контрастные.
					Высота порога -0.08м.
					Путь эвакуации из каб. № 200 через костюмерную, ширина входной и выходной дверей- 0.77м.
					Двери не контрастны со стеной
					Ручки дверей не контрастные.
					Ширина 1-ой двери эвакуационного выхода - 0.76м.
					Высота порога -0.02м.

Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	Текущий
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица Е.3, Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Не нуждается
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Не нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
С	Полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стенами	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий

Ручки дверей не контрастны.

За дверью одиночная ступень
высота-0.15м. проступь-0.22м.

Размер тамбура: глубина-1.14м.,
ширина-1.52м

Перед дверью одиночная
ступень высота-0.11м. проступь-
0.21м.

Ширина 2-ой двери
эвакуационного выхода - 0.95м.

Не контрастные ручки,
наличники двери.

Высота порога -0.25м.

Лестница со второго этажа
металлическая.

Нет схемы эвакуации для
инвалидов, обозначенной
специальными знаками.

С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.	Текущий
К	При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства	Текущий
Все	Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами.	Текущий
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Не нуждается
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Все	Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам.	Текущий
Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.	Текущий

				Для доступности объекта коридор должен быть оборудован специализированными указателями направления движения
				Ширина двери из студии звука записи в 1-ый тамбур эвакуационного выхода - 0.67м.
				Ручки двери не контрастные.
				Высота порога -0.08м.
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	3.6.7	Папка № 10 10.7.1- 10.7.7	Глубина 1-го тамбура-1.90м.
3.6.7 цокольный этаж, левое крыло,				Высота выключателя в тамбуре-1.56м.
				Ширина двери из 1-го тамбура во второй тамбур эвакуационного выхода - 0.87м.
				Высота порога -0.12м.

	Назначение и правила применения. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности	
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица Е.3, Е.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
К	При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Не нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий

На двери не ручек

Глубина 2-го тамбура-1.56м.

Высота выключателя в тамбуре-1.67м.

Ширина двери из 2-го тамбура на улицу - 0.87м.

Высота порога -0.06м.

Ручки двери не контрастные, не стандартные.

Лестница эвакуационного выхода, 16 ступенек. Высота от 0.05м до 0.19м., проступь -0.29м

Нет на красных ступенях лестничных маршей

Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий
К	При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Не нуждается
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий
Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).	Текущий
С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или	Текущий

				противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.		несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.	
				Нет предупреждающих тактильно-контрастных указателей перед лестницей снизу и сверху	С	Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель устанавливается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. <u>ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</u>	Текущий
				Нет схемы эвакуации для инвалидов, обозначенной специальными знаками.	Все	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по <u>ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.</u> На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	Текущий
ОБЩИЕ требования к зоне	Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует выполнять в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Оборудование здания пассажирскими лифтами или подъемными платформами вертикального перемещения для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на этажи выше или ниже этажа						

основного входа в здание (первого этажа): Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г) ДУ (О,У) ВНД(К, С)	3.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.5; 3.6.1; 3.6.2; 3.6.3; 3.6.4; 3.6.5 ; 3.6.6 ; 3.6.7	Папка № 7,8,9,10	Текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- Следует предусмотреть доступность всех этажей для инвалидов-колясочников, посредством обустройства подъемной платформы или лифтовой кабины в ходе проведения капитального ремонта.
- При адаптации здания, до момента капитального ремонта, необходимо предусмотреть организацию предоставления услуг альтернативным способом путем оснащения здания техническими средствами реабилитации, такими как: гусеничный подъемник, переносные телескопические пандусы, лестничное эвакуационное кресло.

В целях реализации Федерального закона N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009, предусмотреть доступный для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, эвакуационный

II Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»

670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4.1	Папка №11 11.1.1-11.1.101	Ненормативные информирующие обозначения помещений – на полотнах дверей	С	Следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Текущий
					Ширина дверей кабинетов №100, 101, 308 (вторая дверь) -0.70м	Все		Текущий
					Ширина дверей в кабинетах № 157, 158, 160, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 308 (первая дверь), 310, 316, 317, 319, 322 «Директор первая дверь», «Отдел кадров» 322 (вторая) -0.90м	Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Не нуждается
					Кабинет звукоизоляции подвал, № 201, 205 (костюмерная), «Директор вторая дверь», 320, 321 ширина	Все		Текущий

				дверного проема- 0.80м.
				Не контрастны ручки дверей
				Кабинет звукоизоляции подвал, 212 (костюмерная), 320
				Дверь не контрастна со стеной каб. № 207
				Выключатели в кабинетах: № 100, 101, 157, 158, 160, 200, 201, 207, 208, 212, 308, 317, 322 на высоте- от 1.10м. до 1.70м.
				Выключатели в кабинетах: № 205, 205(костюмерная), 206, 209, 310, 316, 319, «Директор», 320, 321 на высоте - 0.83м.
				Нет порогов в кабинетах № 100, 101, 157, 158, 160, 201, 209
				Высота порога двери, Кабинет звукоизоляции подвал, № 200, 202, 205, 205(костюмерная), 206, 207, 208, 212, 212 (костюмерная), 308(первая дверь), 308(вторая дверь), 310, 316, 317, 319, «директор первая дверь» «директор вторая дверь», 320, « Отдел кадров», 321, 322, 322(вторая) –от 0.02м. до 0.10м.
				Контрастны ручки двери кабинета № 202, 206, 308(первая дверь), 308(вторая дверь), 319
				Ширина двухстворчатой двери №212 (костюмерная)- 1.18м., рабочая створка- 0.60м.
				Ширина двухстворчатой двери

С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка)	Текущий
С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена)	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
К		Не нуждается
К	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка)	Не нуждается
Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Текущий
Все		Текущий

					№200 -1.60м., рабочая створка-0.80м.			
					Ручки дверей в кабинете № 100, 101, 157, 158, 160, 200, 201, 205, (костюмерная), 207, 208, 209, 212, 310, 316, 317, «директор первая дверь», «директор вторая дверь», «Отдел кадров», 321, 322, 322(вторая) -круглые нестандартные.	Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек..	Текущий
					Ширина трех двухстворчатых дверей «Зрительного зала» со стороны коридора -1.70м., рабочая створка- 0.85м.	Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Не нуждается
					Ручки дверей «Зрительного зала» контрастные	С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь –ручка)	Не нуждается
					Нет порога дверей «Зрительного зала».	Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
4.2.1	Зальная форма обслуживания. Зрительный зал.	Есть	4.2	Папка №11 11.2.1-11.2.28	Ширина двери со стороны фойе - 0.90м.	Все	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	Не нуждается
					Ручки двери со стороны фойе круглые	Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.	Текущий

Высота порога двери-0.06м.

За дверью уклон-16.1%

Кресла с подлокотниками, опорой для спины.

Отсутствует индивидуально освещаемая площадка для размещения при необходимости сурдопереводчиков.

Нет схемы расположения места для зрителя на кресло-коляске.

В зале не предусмотрены места для размещения зрителей с инвалидностью

К	При необходимости устройства пороговых высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
К	Уклон не более 1:20 (5 %). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10 %).	Текущий
К	В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи	Не нуждается
Все	Перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, при необходимости, сурдопереводчиков.	Текущий
К	При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи выхода следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица. Места для инвалидов в зрительных залах следует располагать в отдельных рядах, имеющих удобный путь эвакуации.	Текущий
К	Места должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования. Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть	Текущий

Зал не оборудован средствами
тифлокомментирования.

Отсутствуют FM-системы

	горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 x 1,4 м. При расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи выхода следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица. Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов <u>Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. № 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"</u>	
С, Г	наличие комплекта оборудования для проведения скрытого прямого или автоматического тифлокомментирования, включая наборы радиогарнитуры для профессиональных тифлокомментаторов, цифровой передатчик, цифровой ИК-приемник, блок управления системой, наушники и т.д. <u>Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. № 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"</u>	Текущий
Г	Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами	Текущий

							усиления звука. При применении в залах индукционного контура или других индивидуальных беспроводных устройств, которые следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и сурдопереводчика. наличие FM-систем со вспомогательным оборудованием, включая микрофоны и FM-приемники Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. № 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"	
					Отсутствует табло «Бегущая строка»	Г	наличие табло «Бегущая строка» с комплектом пассивного и активного коммутационного оборудования для подключения. Приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. № 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"	Текущий
					Высота сцены -1.0м. На сцену есть две боковые лесенки, и центральная. Без поручней, с разной высотой ступеней от 0.14м. до 0.20м., и поручней от 0.22м. до 0.42м..	К	Для подъема на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8 %) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7-0,9 м.	Текущий
4.2.2	Зальная форма обслуживания. Малый зал.	Есть	4.2.2	Папка №11 11.3.1-	Два входа в Малый зал. Ширина двухстворчатых дверей- 1.40м., рабочая створка- 0.70м.	Все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	Текущий

				11.3.7	Ручки дверей «Малого зала» контрастны	С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка;	Не нуждается
					Нет порогов дверей.	К	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
					Высота выключателей зала- 1.30м.		Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
4.3	Прилабочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	Не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	Отсутствует сменная кресло-коляска	Все	ПРИКАЗ от 10 ноября 2015 года N 2761	индивидуальное решение с ТСР
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	Не нуждается

ОБЩИЕ требования к зоне

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).

Для инвалидов следует делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом. В соответствии с заданием на проектирование для инвалидов должны быть доступны следующие помещения исполнительского комплекса: эстрада, сцена, артистические уборные, вестибюль, буфет, санузлы, кулуары и коридоры. Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения.

Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании).

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться.

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4.

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола.

Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных

расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу – не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тушковый коридор, до эвакуационного выхода с этаж

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ (О, Г, У) ВНД (К, С)	4.1; 4.2.1; 4.2.2	Папка №11	Текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо заключить соглашения о сотрудничестве со специальной библиотекой на базе Национальной библиотеки Республики Бурятия, специализированными учреждениями и общественными организациями инвалидов Республики Бурятия

Рекомендуем сцену зрительного зала оборудовать лестницей-трансформером.

Требования к проектированию. Музыкальный кружок - танцевальная студия (СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям)

2.1 Оборудование (полки для хранения нот, книг, наушников и др.) должно располагаться на доступной высоте

2.2 Общее освещение должно быть рассеянным, при возможности - включение индивидуального освещения на каждом попире, сетевые розетки для подключения электромузыкальных инструментов должны быть не только на стенах, но и в лючках в полу

2.3 Оборудование должно быть легко трансформируемым для возможности организации по центру танцевальной зоны. Рекомендуется устройство небольшой эстрады-подиума

2.4 Танцевальную зону для безопасности рекомендуется устилать съемным мягким покрытием. Размеры студии - не менее 6х6 м

2.5 В блоке с музыкальным кружком рекомендуется размещать мастерскую по настройке и ремонту инструментов, помещения для хранения дисков и аудиокассет

2.6 Помещение для музыкальных занятий должно иметь параметры и оборудование, позволяющие размещение от одного до четырех инвалидов на креслах-колясках. Оно должно иметь естественное освещение, звукоизоляцию и оборудоваться двойными дверями

2.7 Оборудование помещений для занятий музыкой (танцами) должно быть приспособлено к использованию его инвалидами: пристенную нотную доску рекомендуется делать откидной; размещение полок для хранения нот, книг, наушников и т.п. - на доступной высоте; розетки подключения к сети - не только внизу стен, но и в различных зонах пола. Общее освещение в помещении должно быть рассеянным, а кроме того, на каждом пюпитре рекомендуется индивидуальное освещение

2.8 Помещение для занятий музыкой может использоваться как танцевальная студия, для чего рекомендуется оборудовать центральную зону специальными матами для инвалидов с нарушением ОДА без кресел-колясок и небольшой эстрадой с пандусами для обеспечения доступа инвалидов. В общем танцевальном зале для инвалидов может быть оборудована специальная зона

2.9 Помещение для занятий музыкой лучше всего размещать в блоке с также приспособленной для инвалидов комнатой звукозаписи, мастерской по ремонту и настройке инструментов, помещением для хранения аудиокассет, дисков, каталогов

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложе

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»
670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	-	-	Установленная квота на 2020г- 2 чел.	Все	Общая адаптация здания по доступности.	Ремонт
Общие требования	Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированных или обычных), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование Рабочие места инвалидов: - должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы; - иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - их специализация устанавливается заданием на проектирование; - включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленные для конкретного вида заболевания (при необходимости) Рабочая зона (пространство рабочего места) или помещение: - выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату, в т.ч. дополнительных требований (в зависимости от вида заболевания инвалидов) Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно СП 59.13330.2016. Предусмотреть наличие доступной специализированной кабины.						

II Заключение по зоне:

Наименование

Состояние доступности *

Приложение

Рекомендации

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Место приложения труда	ДЧ-О, ДУ (С, Г), ВНД (К, У)			Ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Рекомендуется общая адаптация объекта, согласно всем рекомендациям, указанных в приложениях. При необходимости возможно оборудование рабочих мест инвалидов с обеспечением безопасности для здоровья, санитарно-бытовым обслуживанием, с соблюдением требований, устанавливаемых в зависимости от вида заболевания инвалидов.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	X	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	X	-	-	

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»

670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1.1	Туалетная комната 1-й этаж. За сценой в коридоре грим уборных.	Есть	5.1.1	Напка №12 12.1.1- 12.1.5	Информирующие обозначения помещений – на двери без рельефных знаков.	С	Следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Текущий
					Для доступности объекта туалет должен быть оборудован специализированными сервисными тактильно- визуальными знаками	Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица В.6 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
					Выключатель в коридоре на высоте- 1.65м.	Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
					Ручки двери круглые	Все	Следует применять дверные ручки, запоры, завдвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь	Текущий

Ширина двери -0.80м

Высота порога -0.05м.

Раковина на керамическом
пьедестале без держателя.

Водопроводный кран
«барашкового действия»

Отсутствует универсальная
кабина уборной

	форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и Н-образных ручек.	
Все	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения.	Текущий
Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
К	Под раковиной должно быть свободное пространство для ног инвалида-колясочника 0,75 м. Раковина должны быть усилена держателями.	Текущий
Все	В доступных кабинах (душевых, ваннных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается	Текущий
К	Универсальная кабина уборной (автономно расположенная кабина уборной, предназначенная для использования инвалидом на кресле-коляске или слепым с сопровождающим лицом, оборудованная унитазом,	Капитальный

Дверной проем уборной – 0.76м

На путях движения в уборной
лежит труба - 0.03м.

Размеры уборной-0.77x1.17м.

Слив воды бачка - рычаг.

Бачок унитаза от стены на
расстоянии.

Нет вспомогательного
оборудования.

Отсутствует двусторонняя связь
для вызова персонала в
экстренных случаях.

5.1.2 Туалетная комната. Есть 5.1.2 Папка Информационные обозначения

	умывальником и другими принадлежностями), габариты – не менее 2,2х2,25 м (п. 5.3.1, 5.3.3 СП 59.13330.2012 (п. 3.51, 6.3.1, 6.3.3 СП 59.13330.2016)).	
Все	Дверной проем должен быть не менее 0,9 м.	Текущий
Все	При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Все	Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.	Текущий
Все	Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	Текущий
К	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. Бачок должен быть расположен вплотную к стене.	Текущий
Все	Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей	Текущий
Все	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Текущий
С	Следует предусматривать со стороны ручки	Текущий

Цоколь Мужской

№12 помещений — на стене без
12.2.1 рельефных знаков
12.2.7

Для доступности объекта туалет
должен быть оборудован
специализированными
сервисными тактильно-
визуальными знаками

Выключатель в коридоре на
высоте- 1.74м.

Ширина двери -0.80м

Ручки двери круглые.

Высота порога -0.05м.

	информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица В.6 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
Все	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения.	Текущий
Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.	Текущий
Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен	Текущий

Две раковины на керамических
пьедесталах, без держателя.

Водопроводный кран
«барашкового действия»

Дверной проем уборной – 0.79м

Высота писсуара -0.71м.

Слив воды писсуара рычаг на
трубе.

Две кабинки без дверей. Размеры-
1.07мх0.67м

Отсутствует доступная кабина

Две кабинки с напольными
унитазами (чапа «Генуя») на
подиуме две ступеньки - 0.24м. и
0.22м.

	превышать 0,014 м.	
К	Под раковиной должно быть свободное пространство для ног инвалида-колясочника 0,75 м. Раковина должна быть усилена держателями.	Текущий
Все	В доступных кабинках (душевых, ванных) и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Текущий
Все	Дверной проем должен быть не менее 0,9 м.	Текущий
Все	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы.	Текущий
Все	Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	Текущий
Все	Доступная кабинка в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабинке сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабинке должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	Текущий
Все	Уборные должны быть оборудованы унитазами с сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование	Текущий

					Слив воды чаша «Генуя» рычаг на трубе.
					Нет вспомогательного оборудования.
					Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.
5.1.3	Туалетная комната. Цоколь. Женский.	Есть	5.1.3	Папка №12 12.3.1-12.3.8	Информирующие обозначения помещений – на стене без рельефных знаков. Для доступности объекта туалет должен быть оборудован специализированными сервисными тактильно-

	одноуровневых сидений на унитазах. (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях	
Все	Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	Текущий
Все	Необходимо разместить крючки для костюмов и других принадлежностей	Текущий
Все	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Текущий
С	Следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Текущий
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица В.6 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.	Текущий

визуальными знаками

Выключатель в коридоре на
высоте - 1.74м

Ширина двери - 0.80м

Ручки двери круглые.

Порога у двери нет

Две раковины на керамических
пьедесталах, без держателя

Водопроводный кран
«баранькового действия»

	Технические требования	
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
Все	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения.	Текущий
Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек..	Текущий
Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Не нуждается
К	Под раковиной должно быть свободное пространство для ног инвалида-колясочника 0,75 м. Раковина должна быть усилена держателями.	Текущий
Все	В доступных кабинках (душевых, ванных) и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой. Применение кранов с	Текущий

Дверной проем уборной - 0.79м

Четыре кабинки без дверей
Размеры-1.07мх0.67м
Отсутствует доступная кабина.

Четыре кабинки с напольными унитазами (чаша «Генуя») на подиуме две ступеньки - 0.24м. и 0.22м.

Слив воды чаша «Генуя» рычаг на трубе.

Есть вспомогательное оборудование. Крючки

Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.

	раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	
Все	Дверной проем должен быть не менее 0,9 м.	Текущий
Все	Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	Текущий
Все	Уборные должны быть оборудованы унитазами с сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитаз. (п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)	Текущий
Все	Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	Текущий
Все	Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей	Не нуждается
Все	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или	Текущий

Папка
№12
12.4.1-
12.4.8.

Все четыре туалетные комнаты одинаковы. Информирющие обозначения помещений – на двери без рельефных знаков.

Для доступности объекта туалет должен быть оборудован специализированными сервисными тактильно-визуальными знаками

Выключатели в коридоре на высоте- 1.40м.

Папка
№12
12.5.1-
12.5.5

Ширина дверей -0.60м

Ручки дверей круглые

5.1.4 Туалетная комната.
2-ой.,3-ий этажи
правое крыло.
Женские, мужские.

Есть 5.1.4

	администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав пнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
С	Следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	Текущий
Все	Специализированные знаки обозначения доступности объектов Таблица В.6 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. <u>Технические требования</u>	Текущий
Все	Электророзетки выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола	Текущий
Все	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения.	Текущий
Все	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять	Текущий

					Высота порогов -0.03м.
					Раковины на керамических пьедесталах, без держателя.
					Водопроводный кран «барашкового действия»
					Ширина дверей в уборные -0.60м
					Высота порогов дверей в уборные -0.03м.
					Ручки дверей в уборные контрастны

	ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	
Все	необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
К	Под раковиной должно быть свободное пространство для ног инвалида-колясочника 0,75 м. Раковина должны быть усилена держателями.	Текущий
Все	В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Текущий
Все	При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения.	Текущий
Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
С	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом	Не нуждается

Размеры кабинок 1.34м.х1.06м.

Бачок унитаза от стены на расстоянии.

На бачках кнопочный слив.

Нет вспомогательного оборудования.

Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.

	оборудовании (дверь - ручка -	
Все	Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Размеры универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	Текущий
К	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. Бачок должен быть расположен вплотную к стене.	Текущий
Все	Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.	Не нуждается
Все	Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей	Текущий
Все	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав пинурком вызова; - а также предусмотреть аварийное	Текущий

						освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
5.2	Душевая/ванная комната	Нет					Не нуждается
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет					Не нуждается
ОБЩИЕ требования к зоне		Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения. В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. Доля кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий, а также образовательных организаций определяется заданием на проектирование. Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной. Универсальные кабины уборных следует предусматривать не далее 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте или расположения рабочих мест инвалидов. В универсальной кабине вход следует проектировать автономным от других уборных, с учетом возможных гендерных различий сопровождающего лица и инвалида. Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	

	ОСИ)			(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С,)	5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4	Папка №12	Текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуем сделать универсальные кабины из туалетных комнат (женской, мужской) 2-ого, 3-го этажей правое крыло, объединив два помещения каждой кабинки демонтировав перегородки между помещениями где расположены унитаз и раковина. Размеры универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования. Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной. Универсальные кабины уборных следует предусматривать не далее 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте. В универсальной кабине вход следует проектировать автономным от других уборных, с учетом возможных гендерных различий сопровождающего лица и инвалида.

Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ванных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения. В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»
670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		Папка № 12 Фото 12.1 (1)-12.1(6)	Нет информационного навигатора расположения основных зон для клиентов.	Все	План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание/сооружение, территорию объекта (для крупных объектов). На плане должно быть показано расположение доступных для инвалидов путей движения, сервисов и т.п. - Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. - Буквы и цифры знаков должны иметь размеры, соответствующие полному зрению с учетом расстояния до наблюдателя. - Высота прописных букв надписей на указателях, укрепленных на высоте более 2 м. (от уровня пола помещения до нижней кромки указателя), должна быть не менее 7,5 см. - Буквы и цифры должны быть рельефными	Текущий

						(высотой не менее 0,8м) Шрифт и символы должны быть контрастными, либо светлыми на темном фоне, либо темными на светлом фоне (не менее 70%), Информация выполненная шрифтом Брайля должна всегда располагаться под надписью, Нельзя использовать шрифт курсивом, Рекомендуется применять шрифты Sans-Serif, Arial, Verdana и т.п. Информационный указатель, размещаемый на стене, должен включать: - пиктограмму помещения (выполненную рельефным способом); - наименование помещения (выполненное рельефным шрифтом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефным шрифтом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля должно соответствовать требованиям <u>ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности, ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия, а также учитывать требования СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</u>	
				Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов.	Все	Указатели должны дублироваться предупреждающими, предписывающими (указания), запрещающими знаками. Информационные знаки и указатели на объекте	Текущий

						должны быть объединены в единую систему средств информации и ориентирования в пространстве, включающую, как минимум, информацию о расположении доступных для людей с инвалидностью: • парковочных мест для автотранспорта инвалидов; • зон посадки/высадки из транспорта; • входа/ выхода (если не все входы доступны); • стоек обслуживания (администратора, информации и т.д.), если не все стойки обслуживания доступны; • специальных сервисных услуг; • лифтов и других подъемных устройств; • санитарно-бытовых помещений; • зон безопасности; • путей движения и путей эвакуации, если не все пути являются доступными. <u>ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.</u>	
				Отсутствуют субтитры на видеоматериалах.	С	Рекомендуется дублирование для инвалидов по слуху субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах;	Текущий
				Имеется договор от 10.08.2020 по предоставлению услуг сурдопереводчика.	С	Рекомендуется предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги сурдопереводчика, включая обеспечение допуска сурдопереводчика;	Не требуется
				Отсутствует договор по предоставлению услуг тифлосурдопереводчика	С, Г	Рекомендуется предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги тифлокомментирования, включая обеспечение	Текущий

[illegible]

допуска тифлосурдопереводчика;	
Также для постоянной идентификации помещения (блоков санузлов, универсальных кабин уборной) информационный указатель следует дублировать табличкой, выполненной рельефным шрифтом (в том числе шрифтом Брайля) и расположенной на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери на высоте 1,35 м от уровня пола и на расстоянии 50 -100 мм от края стены (ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования) Информационный указатель, размещаемый на стене, должен включать: - пиктограмму помещения (выполненную рельефным способом); - наименование помещения (выполненное рельефным шрифтом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефным шрифтом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля.	Текущий
Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Текущий
Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением	Текущий

					с проблемами зрения.	
6.2	Акустические средства	нет	нет фото	Нет звукового оповещения эвакуационных путей. Нет обозначений на планах эвакуаций.		С

их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG)/ Основные требования к интернет-ресурсам, доступным для людей с нарушением зрения приведены в ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой)

- Системы сигнализации должны быть доступны для людей с сенсорными нарушениями (визуальная и звуковая).
- Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1)

Текущий

- На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.
- Планы эвакуации и системы связи и должны быть расположены на высоте удобной для людей, использующих для передвижения кресло-коляску, людей маленького роста.

Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на

						проектирование стробоскопическая сигнализации (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ-21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.	
				Отсутствует информационный терминал.	С	Предусмотреть размещение информационного терминала с информацией об объекте, оказываемых услуг и иной информации, в вестибюле 1-го этажа здания ОСИ	Текущий
				Замкнутые пространства (туалетные комнаты, зоны эвакуации) не оборудованы системой двусторонней связи.	С,Г	Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.	Текущий

6.3	Тактильные средства	Нет				Предусмотреть альтернативные форматы. Шрифт Брайля. Выполняет Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Национальной библиотеки РБ т. 21-13-55	Текущий
			Отсутствуют тактильно-контрастные указатели	С		Предусмотреть тактильно-контрастные указатели согласно СП 59.13330.2016	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51671-2000, НПБ 104 Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. 2. Информационные указатели должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, и т.п.). - Расположение и дизайн информационных знаков и указателей должны быть идентичными в пределах сооружения. - По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, примерно на уровне глаз. - На путях движения следует избегать использования информационных знаков с креплением к потолку. Там, где это неизбежно, размер букв/ цифр знаков и надписей должен быть таким, чтобы их можно было прочесть с приемлемого расстояния. - Информационные знаки с обозначением помещений, за исключением туалетов, рекомендуется располагать на стене у передней кромки двери для того, чтобы информационный знак был виден даже в том случае, если дверь открыта. - Следует избегать размещения на путях движения информационных знаков, выполненных на «досках-мольбертах» или других складных конструкциях, поскольку они могут представлять собой опасность для людей с нарушениями зрения. 3. Информационные знаки и указатели следует размещать с учетом: - расстояния, с которого визуальная информация может быть наиболее эффективно воспринята; - угла поля наблюдения, - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения), - отсутствия помех восприятию визуальной информации (бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.) 4. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м					

	от уровня пола или поверхности пешеходного пути.
	• Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м.
	• Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия, должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м.
	• Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери.
	– расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм;
	– расположение надписей и знаков должно позволять приближаться к надписи и к знаку на расстояние до 80 мм.
	Система информационных знаков и указателей будет считаться эффективной, если человек с нарушением слуха сможет воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте без необходимости задавать вопросы, а человеку с нарушением зрения будет удобно и легко ориентироваться в пространстве.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)	6.1	Папки № 13	Ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо заключить соглашения о сотрудничестве с Центром обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих Национальной библиотеки Республики Бурятия, специализированными учреждениями и общественными организациями инвалидов Республики Бурятия.

В штате Центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих Национальной библиотеки Республики Бурятия имеется сотрудник получивший дополнительное образование в «Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной организации инвалидов — Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» по специальности тифлокомментирование. По итогам обучения и сдачи квалификационного экзамена ему присвоена квалификация: **Тифлокомментатор высшей категории**

Знает: специфику всех видов и приемов тифлокомментирования.

Умеет: проводить тифлокомментирование в любом варианте: подготовленное и прямое (горячее) тифлокомментирование, в т.ч. комментирование кинофильмов, телевизионных передач, театральных постановок, массовых мероприятий, концертов и эстрадных и цирковых представлений, спортивных соревнований, музейных и экскурсионных объектов.

Отдел осуществляет распечатку на принтере, печатающим шрифтом Брайля. Формат 297мм x 245мм (формат брайлевского листа) 1 страница = 15 руб.

В Бурятском региональном отделении Всероссийского общества глухих имеется семь переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчики). Все имеют свидетельства о прохождении обучения по специальности Переводчик русского жестового языка. Каждые 3 года проходит повышение квалификации - в Улан-Удэ приезжают преподаватели Курсов повышения квалификации ЦП ВОГ или Российского государственного социального университета. Последние курсы прошли в 2018 году. Все переводчики плюс 5 активистов прошли в 2015 году дистанционное обучение в Фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" по программе "Теоретико-методологические основы сопровождения слепоглухих и тифлосурдоперевода".

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр «Рассвет»670009 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская 2а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов на основе СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Папка № 12 Фото 12.1 (1)- 12.1(6)	Нет информационного навигатора расположения основных зон для клиентов.	Все	План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание/сооружение, территорию объекта (для крупных объектов). На плане должно быть показано расположение доступных для инвалидов путей движения, сервисов и т.п. - Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. - Буквы и цифры знаков должны иметь размеры, соответствующие полному зрению с учетом расстояния до наблюдателя. - Высота прописных букв надписей на указателях, укрепленных на высоте более 2 м. (от уровня пола помещения до нижней кромки указателя), должна быть не менее 7,5 см. - Буквы и цифры должны быть рельефными	Текущий

					должны быть объединены в единую систему средств информации и ориентирования в пространстве, включающую, как минимум, информацию о расположении доступных для людей с инвалидностью: • парковочных мест для автотранспорта инвалидов; • зон посадки/высадки из транспорта; • входа/ выхода (если не все входы доступны); • стоек обслуживания (администратора, информации и т.д.), если не все стойки обслуживания доступны; • специальных сервисных услуг; • лифтов и других подъемных устройств; • санитарно-бытовых помещений; • зон безопасности; • путей движения и путей эвакуации, если не все пути являются доступными. <u>ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.</u>		
				Отсутствуют субтитры на видеоматериалах.	С	Рекомендуется дублирование для инвалидов по слуху субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах;	Текущий
				Имеется договор от 10.08.2020 по предоставлению услуг сурдопереводчика.	С	Рекомендуется предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги сурдопереводчика, включая обеспечение допуска сурдопереводчика;	Не требуется
				Отсутствует договор по предоставлению услуг тифлосурдопереводчика.	С, Г	Рекомендуется предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги тифлокомментирования, включая обеспечение	Текущий

					допуска тифлосурдопереводчика;	
					Также для постоянной идентификации помещений (блоков санузлов, универсальных кабин уборной) информационный указатель следует дублировать табличкой, выполненной рельефным шрифтом (в том числе шрифтом Брайля) и расположенной на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери на высоте 1,35 м от уровня пола и на расстоянии 50 -100 мм от края стены (ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования)	
			Информационные знаки (таблички) помещений размещены не нормативно.	Все	Информационный указатель, размещаемый на стене, должен включать: - пиктограмму помещения (выполненную рельефным способом); - наименование помещения (выполненное рельефным шрифтом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефным шрифтом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля.	Текущий
			Нет информационной поддержки для инвалидов с проблемами зрения	С.	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	Текущий
			Сайт организации rassvetkdc.ru не адаптирован для людей	Все	Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением	Текущий

с проблемами зрения.

6.2

Акустические
средства

нет

нет фото

Нет звукового
оповещения
эвакуационных путей.
Нет обозначений на
планах эвакуаций.

	их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG)/Основные требования к интернет-ресурсам, доступным для людей с нарушением зрения приведены в ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой)	
С	- Системы сигнализации должны быть доступны для людей с сенсорными нарушениями (визуальная и звуковая). - Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением N 1) - На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. - Планы эвакуации и системы связи и должны быть расположены на высоте удобной для людей, использующих для передвижения кресло-коляску, людей маленького роста. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на	Текущий

[illegible]

проектирование стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.	
Предусмотреть размещение информационного терминала с информацией об объекте, оказываемых услуг и иной информации, в вестибюле 1-го этажа здания ОСИ	Текущий
Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.	Текущий

6.3	Тактильные средства	Нет				Предусмотреть альтернативные форматы. Шрифт Брайля. Выполняет Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности Национальной библиотеки РБ т. 21-13-55	Текущий
				Отсутствуют тактильно-контрастные указатели	С	Предусмотреть тактильно-контрастные указатели согласно СП 59.13330.2016	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51671-2000, НПБ 104 Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. 2. Информационные указатели должны быть расположены на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, и т.п.). - Расположение и дизайн информационных знаков и указателей должны быть идентичными в пределах сооружения. - По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, примерно на уровне глаз. - На путях движения следует избегать использования информационных знаков с креплением к потолку. Там, где это неизбежно, размер букв/ цифр знаков и надписей должен быть таким, чтобы их можно было прочитать с приемлемого расстояния. - Информационные знаки с обозначением помещений, за исключением туалетов, рекомендуется располагать на стене у передней кромки двери для того, чтобы информационный знак был виден даже в том случае, если дверь открыта. - Следует избегать размещения на путях движения информационных знаков, выполненных на «досках-мольбертах» или других складных конструкциях, поскольку они могут представлять собой опасность для людей с нарушениями зрения. 3. Информационные знаки и указатели следует размещать с учетом: - расстояния, с которого визуальная информация может быть наиболее эффективно воспринята; - угла поля наблюдения; - зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения); - отсутствия помех восприятию визуальной информации (бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.) 4. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м					

от уровня пола или поверхности пешеходного пути.

- Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м.
- Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия, должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м.
- Для постоянной идентификации комнат и помещения надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери.
- расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм;
- расположение надписей и знаков должно позволять приближаться к надписи и к знаку на расстояние до 80 мм.

Система информационных знаков и указателей будет считаться эффективной, если человек с нарушением слуха сможет воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте без необходимости задавать вопросы, а человеку с нарушением зрения будет удобно и легко ориентироваться в пространстве.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К, О, У) ВНД (С, Г)	6.1	Папки № 13	Ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо заключить соглашения о сотрудничестве с Центром обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих Национальной библиотеки Республики Бурятия, специализированными учреждениями и общественными организациями инвалидов Республики Бурятия.

В штате Центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих Национальной библиотеки Республики Бурятия имеется сотрудник получивший дополнительное образование в «Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной организации инвалидов — Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» по специальности тифлокомментирование. По итогам обучения и сдачи квалификационного экзамена ему присвоена квалификация: **Тифлокомментатор высшей категории**

Знает: специфику всех видов и приемов тифлокомментирования.

Умеет: проводить тифлокомментирование в любом варианте: подготовленное и прямое (горячее) тифлокомментирование, в т.ч. комментирование кинофильмов, телевизионных передач, театральных постановок, массовых мероприятий, концертов и эстрадных и цирковых представлений, спортивных соревнований, музейных и экскурсионных объектов.

Отдел осуществляет распечатку на принтере, печатающим шрифтом Брайля. Формат 297мм x 245мм (формат брайлевского листа) 1 страница = 15 руб.

В Бурятском региональном отделении Всероссийского общества глухих имеется семь переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчики). Все имеют свидетельства о прохождении обучения по специальности Переводчик русского жестового языка. Каждые 3 года проходит повышение квалификации - в Улан-Удэ приезжают преподаватели Курсов повышения квалификации ЦП ВОГ или Российского государственного социального университета. Последние курсы прошли в 2018 году. Все переводчики плюс 5 активистов прошли в 2015 году дистанционное обучение в Фонде поддержки слепоглухих "Со-единение" по программе "Теоретико-методологические основы сопровождения слепоглухих и тифлосурдоперевода"

Рекомендации по организации доступности учреждения.

После утверждения руководителем в течение 10 дней «Паспорт доступности» направить:

- муниципальным учреждениям - в органы местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется деятельность;
- учреждениям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, - в исполнительные органы субъектов.

Внесенные в Паспорт решения

- учитывать в планах развития учреждения;
- использовать при составлении смет капитального и текущего ремонта, реконструкции и модернизации, переоснащения объекта и закупки нового оборудования;
- включать в технические задания на разработку проектно-сметной документации на строительство новых объектов.

Согласно федеральным отраслевым порядкам обеспечения доступности объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, ответственным за паспортизацию и обеспечение доступности услуг является **руководитель организации**.

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам юридические и должностные лица несут административную ответственность. Согласно ст.9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ФЗ от 30.12.2001 №195-ФЗ) размер штрафов для должностных лиц составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Для организации работы учреждения по созданию условий доступности, предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения **в первую очередь необходимо:**

- учреждение организационно-распорядительных документов учреждения, утверждающих порядок оказания помощи инвалидам и другим МГН. (Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте или Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в организации (учреждении));
- назначение приказом руководителя сотрудников, ответственных за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении и закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим МГН;
- систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим МГН;
- утвердить порядок проведения в учреждении инструктажа по вопросам обеспечения доступности для инвалидов здания учреждения и ее услуг и форму учета проведения инструктажа персонала. При проведении инструктажей обращать особое внимание персонала учреждения на пути безопасной эвакуации маломобильных граждан в случае чрезвычайных ситуаций.
- вести учет числа пользователей, имеющих инвалидность, для создания комфортных условий обслуживания инвалидов с учетом особенностей их здоровья и для оценки востребованности услуг у маломобильных групп населения;
- наличие доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и услуг, порядке получения помощи на объекте. В том числе и доступность сайта организации согласно ГОСТ Р 52872-2019

Разместить информацию:

- на сайте организации;
- на информационном стенде в учреждении;
- в Памятке инвалида, которая выдается маломобильному гражданину для индивидуального пользования.

При составлении плана адаптации здания и услуг первоочередные мероприятия должны быть нацелены на целевые группы, наиболее посещающие данное учреждение.

Предварительно рекомендуется обратиться в Администрацию г. Улан-Удэ с целью адаптации пути движения к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. А также согласовать вопрос об оборудовании возле здания автостоянки для средств, управляемых посетителями из числа людей с инвалидностью.

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с полномочным представителем общественного объединения инвалидов необходимо согласовывать меры, обеспечивающие доступ инвалидов к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников организации. Решение о предоставлении необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме принимается руководством организации самостоятельно.

Правила обеспечения условий доступности организациями культуры

В целях предоставления инвалидам услуг в сфере культуры организации культуры обеспечивают (п. 5 Правил N 2800):

Рекомендации Министерства культуры по обеспечению доступности услуг для лиц с иными возможностями

Необходимы постоянные контакты, налаживание связей и сотрудничество учреждения культуры с организациями, занимающимися проблемами инвалидов (органы социальной защиты населения, реабилитационные центры, общественные организации инвалидов, и др.).

Очень важно сотрудничество со специализированными учреждениями, с образовательными организациями среднего и высшего образования, где реализуется инклюзивный подход к образованию, осуществление совместных социокультурных проектов.

Одной из основных задач учреждения является создание технологических условий ресурсной базы и психологической атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в учреждение, людям с специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам обслуживания.

По мере появления дополнительных финансовых, материально-технических возможностей учреждения культуры должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей перечисленные ниже возможности.

Посетителям с поражениями опорно-двигательного аппарата

- Широкий пандус с поручнями (со ступеньками для сопровождающего и нескользяще поверхностью) для въезда на территорию учреждения на инвалидной коляске, в т.ч. и электрической инвалидной коляске, имеющей увеличенную базу и более тяжелую. Как вариант может рассматриваться использование сборно-разборных лёгких переносных пандусов телескопической конструкции с нескользящим покрытием, позволяющих

обеспечить доступ в учреждение инвалиду-колясочнику в случае появления такой необходимости.

- Входные двери в учреждение должны быть автоматически открывающимися при подъезде человека на коляске. При этом тамбурная дверь должна быть удалена от основной двери на расстояние, достаточное для расположения между ними коляски. Регулировки времени открытия/закрытия должны учитывать, что человек на коляске передвигается медленнее, чем обычный человек и в результате может либо не успеть въехать, либо застрять между входной дверью и тамбуром.

- На входе в учреждение необходимо иметь табличку со знаком доступности для всех категорий инвалидности (ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования).

- При входе в учреждение желательно установить антивандальную всепогодную кнопку вызова на уровне парапета в начале пандуса или на перилах и табличку со значком коляска – колокольчик для того, чтобы персонал мог предложить читателю инвалидную коляску, если тот в ней нуждается и приехал, по той или иной причине без неё.

- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы организаций культуры и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе окон касс, проходов);

- условия доступа к иным помещениям: вестибюлю, кассовому вестибюлю, гардеробу, санузлам, буфетам, фойе, коридорам и кулуарам, зрительным залам (театральным, концертным залам, кинозалам), выставочные (экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи, зонам расположения лифтов;

- Желательно, чтобы зоны обслуживания (зона лобби) была двухуровневой, чтобы человек на коляске мог видеть регистратора.

- Крайне желательно иметь специальный информационный адаптивный терминал с возможностью управления зоной вывода информации вниз терминала для работы с ним на уровне инвалида, сидящего на коляске, работы с увеличенным контрастным шрифтом для слабовидящих, информационной системой для слабослышащих. Терминал должен включать вывод как общей информации о учреждении, включая интерактивный план учреждения, часы работы, так и электронный каталог и порядок пользования им.

- Крайне важно, чтобы проезды по залам и службам позволяли проехать человеку на коляске и не имели крутых поворотов, подъёмов и спусков. При необходимости нужно иметь таблички с предупреждающими знаками о наличии возможных препятствий на территории учреждения (узкие проходы, наклонные поверхности).

- Необходимо обеспечить расширенное расстояние в проходах.

- Нужны расширенные расстояния между ножками столов для работы с книгами и компьютерами непосредственно с коляски; столы должны быть достаточной высоты и не должны иметь ограничивающих бортиков, чтобы человек на коляске мог, подъехав к столу, опереться руками на его поверхность.

- Необходим отдельный туалет для инвалидов с возможностью въезда и разворота на инвалидной коляске, поручнями, контейнером для мусора, унитазом с откидывающимися поручнями, специальной доской для облегчения пересадки с кресла на унитаз и др. приспособлениями, включая беспроводную тревожную кнопку в туалете для инвалидов и сигнал тревоги у сотрудника на входе.

- Желательно, чтобы зеркало в туалете было в полный рост, чтобы можно было оглядеть себя и непосредственно с коляски и, для других категорий инвалидов, стоя осмотреть себя и убедиться, что не испачкался; необходимо также предусмотреть наличие дополнительных крючков в туалете на разной высоте и длинной полки, чтобы можно было, при необходимости, снять себя одежду, переодеться. Такой туалет может использоваться также родителями с грудными детьми, чтобы можно было при необходимости переодеть, помыть и покормить ребёнка.

- Желательно оснастить туалет и двери между залами не обычными, а специальными ручками, позволяющими открывать двери не ладонью, а нажатием предплечья, локтем

(как изнутри, так и снаружи). Однако доступ в туалет для инвалидов должен быть только для этой категории пользователей и для посетителей с грудными детьми. Это может обеспечиваться разблокировкой двери на вход специальной карточкой, выдаваемой посетителю инвалиду и сотруднику на входе.

- Двери между залами и службами должны легко открываться в обе стороны.
- Для перемещения инвалидов-колясочников по лестницам учреждения (при отсутствии лифта, позволяющего перемещение между этажами на коляске) необходим гусеничный или шагающий подъемник; рядом с лестницей нужен значок о наличии лестничного подъемника. Персонал учреждения должен быть обучен навыкам обращения с подъемником для помощи инвалиду в перемещении по лестницам.
- Желательно внедрение специальных клавиатур и манипуляторов типа «мышь», а также специальных виртуальных клавиатур для облегчения процесса ввода текста лицам с ограничениями двигательной активности рук, например, посетителям с ДЦП.
- Для тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом желательно установить поручни, отбойники и угловые накладки в коридорах.
- создание инклюзивных творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базах культурно-досуговых учреждений;
- предоставление инвалидам для получения услуги возможности направить заявление в электронном виде путем заполнения специальной интерактивной формы на сайтах организаций культуры в сети Интернет с обеспечением идентификации получателя;
- обеспечение инвалидов не менее 5% мест в театральных и концертных залах (3% - в кинозалах); но не менее двух мест при предоставлении услуг по показу спектаклей, концертных программ, кинофильмов и цирковых представлений для инвалидов (в том числе при выделении зон специализированного обслуживания инвалидов в здании);

Незрячим и слабовидящим пользователям

- входные и внутренние двери со звуковым сопровождением (открыто/закрыто);
- рельефные напольные указатели направления движения;
- рельефные (тактильные) таблички с наименованиями на входе, внутри помещения на регистрации, при входе в каждый зал, а также рельефные схемы расположения залов и служб;
- фонд видеофильмов с тифлокомментариями;
- оснащение кинотеатров и кинозалов комплектами оборудования для обеспечения скрытого автоматического тифлокомментирования и субтитрования при демонстрации цифровых кинофильмов;
- звуковое информирование об услугах учреждения (по внутри учреждения радио, на сайте);
- в ключевых местах должна быть установлена система дистанционного звукового информирования для слабовидящих с регулируемой зоной действия (передатчиков звуковой информации об учреждении и её подразделениях и приёмных устройств с наушниками) для обеспечения навигации по учреждению;
- программное обеспечение экранного доступа и речевого выхода для самостоятельного чтения текстов с экрана монитора и навигации по программным средствам;
- коллективный доступ группы инвалидов к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного согласования с организатором (реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты населения).
- настольные игры, приспособленные для незрячих: шахматы с доской, имеющей пазы для фигур, крестики и нолики с углублениями для фишек, настольный теннис для незрячих, бильярд с широкими лузами и др.;
- возможность посещения учреждения с собакой-поводырем.

Глухим и слабослышащим пользователям

- табло «Бегущая строка» на входе в учреждение для информирования слабослышащих о порядке работы и о другой важной информации;
- информационные индукционные системы на регистрации и в залах для дистанционной передачи звуковой записанной или произносимой в микрофон информации для слабослышащих со слуховыми аппаратами (Индукционная петля);
- фонд художественных и документальных видеофильмов с субтитрами;
- настенные и напольные указатели размещения отделов учреждения и направлений подходов к ним;
- бесплатное (за счёт органов соцзащиты) предоставление сурдопереводчика на мероприятия, проводимые учреждением.

Молодым родителям с детьми-инвалидами

- предоставление помещений для общения родителей по проблемам детей-инвалидов, консультации психолога, врачей-специалистов и сотрудников организаций, работающих с детьми-инвалидами;
- организация обслуживания на дому, а также обслуживание в режиме удалённого доступа.

Все работы по созданию безбарьерной среды не могут замыкаться на уровне территории учреждения. В этой связи для последних двух категорий и для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата желательна:

- Разработка и информационно-программная поддержка интерактивной карты доступных для инвалидов-колясочников маршрутов к объектам культуры населённого пункта с учётом проблемных зон транспортной инфраструктуры, включая метрополитен и наземный транспорт, и вывод её в интернет.
- Как вариант может рассматриваться создание и распространение среди заинтересованной аудитории печатной (бумажной) карты населённого пункта с указанием возможностей или проблем для инвалидов при посещении объектов культуры и социальных институтов.

Всем категориям инвалидов и лиц со специальными потребностями необходимо

- исчерпывающее информирование о возможностях учреждения по обслуживанию этих категорий читателей, в т.ч. с помощью телефонного автоответчика;
- систематизация и мониторинг сайтов и других информационных ресурсов, посвящённых тематике особого детства, инвалидности, другим проблемам специальных категорий населения, а также государственным, муниципальным и общественным организациям, связанным с потребностями этих групп населения в целях развития предоставляемых людям с инвалидностью услуг;
- сотрудничество с руководством, специалистами и сотрудниками указанных организаций, а также с руководством учебных заведений, работающих с инвалидами, в части информирования их о возможностях учреждения по обслуживанию данных групп населения;
- систематизация и предоставление информации о фирмах-производителях и дистрибьюторах средств реабилитации для инвалидов по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и др., а также информации об отделениях обществ инвалидов и общественных организациях, поддерживающих инвалидов.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 9 ноября 2015 года N 1309

(с изменениями на 18 августа 2016 года)

1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) (далее - объекты) Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам молодежи, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее - органы), подведомственных органам организаций, независимо от их организационно-правовых форм (далее - организации); услуг в сфере образования, предоставляемых органами и организациями в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4264; 2015, N 1, ст. 67, ст. 72; N 29, ст. 4342) (далее - услуги в сфере образования), а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 сентября 2016 года приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 года N 1065.

2. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект,

в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 года, регистрационный N 38115);

4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;

д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;

и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013

года, регистрационный N 29200), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 года, регистрационный N 31539) и от 15 декабря 2014 года N 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года, регистрационный N 35545);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года N 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 года, регистрационный N 30468);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 года, регистрационный N 30038);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 года, регистрационный N 30067), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года, N 1342 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 года, регистрационный N 31250), от 28 мая 2014 года N 598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 года, регистрационный N 33406) и от 17 июля 2015 года N 734 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 года, регистрационный N 38490);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года N 1367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 года, регистрационный N 31402), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015 года N 7 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года, регистрационный N 35965)

5. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере образования, осуществляются меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки с 1 июля 2016 года транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4563; 1998, N 31, ст.3803; 1999, N 2, ст.232; N 29, ст.3693; 2001, N 24, ст.2410; N 33, ст.3426; N 53, ст.5024; 2002, N 1, ст.2; N 22, ст.2026; 2003, N 2, ст.167; N 43, ст.4108; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.25; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 43, ст.5084; N 49, ст.6070; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3616; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; 2010, N 50, ст.6609; 2011, N 27, ст.3880; N 30, ст.4596; N 45, ст.6329; N 47, ст.6608; N 49, ст.7033; 2012, N 29, ст.3990; N 30, ст.4175; N 53, ст.7621; 2013, N 8, ст.717; N 19, ст.2331; N 27, ст.3460, ст.3475, ст.3477; N 48, ст.6160; N 52, ст.6986; 2014,

№ 26, ст.3406; № 30, ст.4268; № 49, ст.6928; 2015, № 14, ст.2008; № 27, ст.3967), а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст.465).

6. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в арендуемых для предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.

7. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно - обследование и паспортизация, Паспорт доступности).

8. Паспорт доступности содержит следующие разделы:

- а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
- б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка;
- в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
- г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

9. Для проведения обследования и паспортизации распорядительным актом органа или организации, предоставляющих услуги в сфере образования, создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия), утверждаются ее состав, план-график проведения обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии.

10. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение обследования и паспортизации.

11. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:

- а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств;
- б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
- в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта

или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;

сменные кресла-коляски;

адаптированные лифты;

поруны;

пандусы;

подъемные платформы (аппарели);

раздвижные двери;

доступные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические помещения;

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;

д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;

е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.

12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:

а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;

б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;

в) доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;

г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;

д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;

е) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным

программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;

з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;

к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений об обеспечении "разумного приспособления" Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 6, ст.468) предложения по принятию управленческих решений, в том числе:

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4563; 1998, N 31, ст.3803; 1999, N 2, ст.232; N 29, ст.3693; 2001, N 24, ст.2410; N 33, ст.3426; N 53, ст.5024; 2002, N 1, ст.2; N 22, ст.2026; 2003, N 2, ст.167; N 43, ст.4108; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.25; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 43, ст.5084; N 49, ст.6070; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3616; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; 2010, N 50, ст.6609; 2011, N 27, ст.3880; N 30, ст.4596; N 45, ст.6329; N 47, ст.6608; N 49, ст.7033; 2012, N 29, ст.3990; N 30, ст.4175; N 53, ст.7621; 2013, N 8, ст.717; N 19, ст.2331; N 27, ст.3460, ст.3475, ст.3477; N 48, ст.6160; N 52, ст.6986; 2014, N 26, ст.3406; N 30, ст.4268; N 49, ст.6928; 2015, N 14, ст.2008; N 27, ст.3967) в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;

по включению в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования, условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.

14. Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией, утверждается руководителем организации и представляется в течение 10 рабочих дней после утверждения:

муниципальными организациями - в орган местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется деятельность;

государственными организациями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, - в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования;


федеральными государственными организациями - в федеральные государственные органы, осуществляющие функции учредителя указанных организаций.


Паспорт доступности органа утверждается руководителем органа.


15. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении (здании) или с использованием арендуемого транспортного средства в состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения, которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4563; 1998, N 31, ст.3803; 1999, N 2, ст.232; N 29, ст.3693; 2001, N 24, ст.2410; N 33, ст.3426; N 58, ст.5024; 2002, N 1, ст.2; N 22, ст.2026; 2003, N 2, ст.167; N 43, ст.4108; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.25; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 43, ст.5084; N 49, ст.6070; 2008, N 9, ст.817; N 29, ст.3410; N 30, ст.3616; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; 2010, N 50, ст.6609; 2011, N 27, ст.3880; N 30, ст.4596; N 45, ст.6329; N 47, ст.6608; N 49, ст.7033; 2012, N 29, ст.3990; N 30, ст.4175; N 53, ст.7621; 2013, N 8, ст.717; N 19, ст.2331; N 27, ст.3460, ст.3475, ст.3477; N 48, ст.6160; N 52, ст.6986; 2014, N 26, ст.3406; N 30, ст.4268; N 49, ст.6928; 2015, N 14, ст.2008; N 27, ст.3967).


16. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с использованием показателей, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, а также на основании представленных Паспортов доступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий (далее - "дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 26, ст.3894).


17. "Дорожные карты", разработанные и утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным агентством по делам молодежи, представляются в Министерство образования и науки Российской Федерации.













2nd floor





ЖОШЕ Е

