


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на капитальный ремонт кровли МДОБУ № 25 ст. Советской Новокубанского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 641,997 тыс. руб.
Средства на оплату труда 71,279 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 563,01 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2016г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех			Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. кровля														
1	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	4,803 (584,3-104)/100	1697,75	136,21	31,31	3,32	8154	654	150	16		
		1 697,75 = 2 439,84 + (1,2 - 1,8) x 1 236,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Детские сады 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18,188; МАТ=4,874												
2	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,84 584/100	58,42	29,06	5,73		341	170	33			
		58,42 = 1 080,77 - 115 x 8,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Детские сады 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18,188; МАТ=4,874												

НА-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТССЦ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	671,6 584*1,15	8,6				5776			
4	ТЕР12-01-023-02 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демские сады 4 квартал 2016 г. ОЗГ=18, 188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18, 188; МАТ=4,874 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности 1 ОЗГ=20 = 8 444,76 - 128 х 57,77 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демские сады 4 квартал 2016 г. ОЗГ=18, 188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18, 188; МАТ=4,874	100 м2 кровли	5,219 (584,3-(104*0,6))/100	1127,76	328,58	173,48	10,26	5886	1715	905	54
5	прйс Профнастил С20 Grand Line (толщина металла 0,5 мм покрытие Стандарт +, Satin) МАТ=3664,874/1,18*1,05 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демские сады 4 квартал 2016 г. ОЗГ=18, 188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18, 188; МАТ=4,874	м2	574,09 521,9*1,1	66,82 3664,874/1,18 *1,05				38361			
6	101-1845 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=0,624,874 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демские сады 4 квартал 2016 г. ОЗГ=18, 188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18, 188; МАТ=4,874	шт.	3653,3 521,9*7	0,13 0,624,874				475			
7	ТЕР12-01-009-01 Устройство желобов: настенных (с покрытием полиэстер) 15 624,16 = 19 061,29 + (2,52 - 4,45) х 1 677,27 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демские сады 4 квартал 2016 г. ОЗГ=18, 188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18, 188; МАТ=4,874	100 м желобов	1,04 104/100	16001,8	666,64	453,44	27,4	16642	693	472	28
8	100-396 Дополнительные элементы металлочерепицы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Конек прямоугольный МАТ=201,914,874 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демские сады 4 квартал 2016 г. ОЗГ=18, 188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18, 188; МАТ=4,874	м	64,7	41,43 201,914,874				2681			
9	100-406 Дополнительные элементы металлочерепицы кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер. Заказные (примыкания) МАТ=631,384,874 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Демские сады 4 квартал 2016 г. ОЗГ=18, 188; ЗМ=7,718; ЗПМ=18, 188; МАТ=4,874	м2	12 3070,4	129,54 631,384,874				1554			

[illegible]

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные металлические конструкции								98330			
Итого								466628			
В том числе:								1185			
Материалы								566143			
Машины и механизмы								396179			
ФОТ								12650			
Накладные расходы								71279			
Сметная прибыль								58429			
Затраты на возмещение по НДС, письмо ГК РФ по строительству и ЖК №3-6292/10 от 06.10.2003г. (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0.1712+СП*0.15)*0.18								29443			
								73854			
ВСЕГО по смете								641997			

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)



Потребный А.Н.