Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономное учреждение
«Центр физкультурно-оздоровительной работы
Уватского муниципального района»
гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Спортивная, 17



Председатель ТООО ВОИ Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

Тюмень

2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 61 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 9 л.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 214-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *АУ ЦФОР Уватского муниципального района гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова.*

1.2. Адрес объекта: *626194, Россия, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Спортивная,17*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *3* этажа, площадь – *1 386, 0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 90 000,0 кв.м..*

1.4. Год постройки здания *2009 г.*, последнего капитального ремонта – ___ *г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ *г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» (АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.7.*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права 72 НМ 599036 от 11.11.2014г.*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная* .

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): *Администрация Уватского муниципального района*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *деятельность в области спорта прочая.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *предоставление гостиничных услуг*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *86 человек /15-20 человек в день*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Рейсовые автобусы:Тюмень-Уват, Тобольск-Уват, Демьянка-Уват, Туртас-Уват.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 500 м.*
3.2.2 время движения (пешком) *–10 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *- требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,С,Г)**
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,Г,С)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения по территории.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо открытые ступени внутренних лестниц оборудовать подступенком, межэтажные лестницы обустроить пристенными опорным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационные вывески, мнемосхему с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо наружную лестницу надземного перехода продублировать стационарным пандусом или подъемным устройством (если нельзя организовать для МГН наземный проход).*

Сопряжение пешеходного пути с одиночной ступенью наружной двери главного входа выполнить с плавным понижением (от наружной двери с 5% продольным уклоном) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть жилые помещения (номера) для инвалидов на креслах-колясках на уровне 1 этажа.

Наружные одиночные ступени около эвакуационных дверей продублировать стационарным пандусом, на внутренней лестнице эвакуационного выхода с первого этажа предусмотреть телескопический (инвентарный) пандус.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**-**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - ___г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), вариант «Б» (К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):* Согласование ____-_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____2021 года.
Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) *от «23» апреля 2021 г.*
2.Акта обследования объекта: *№ 642 от «23» апреля 2021 г.*

Приложение №1
к паспорту доступности № 214-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«____» _____ 20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 214-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *АУ ЦФОР Уватского муниципального района гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова.*
1.2. Адрес объекта: *626194, Россия, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Спортивная,17*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *3* этажа, площадь – *1 386, 0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 90 000,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2009 г.*, последнего капитального ремонта – ___ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» (АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.7.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*)*: *оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права 72 НМ 599036 от 11.11.2014г.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная* .
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): *Администрация Уватского муниципального района*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *деятельность в области спорта прочая.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *предоставление гостиничных услуг*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *86 человек /15-20 человек в день*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Рейсовые автобусы:Тюмень-Уват, Тобольск-Уват, Демьянка-Уват, Туртас-Уват.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 500 м.*
3.2.2 время движения (пешком) *–10 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *- требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi
согласовано _____.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
к паспорту доступности № 214-ОО

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 642
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 214-ОО

Тюменская область
Уватский район
с. Уват

«23» апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *АУ ЦФОР Уватского муниципального района гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова.*
1.2. Адрес объекта: *626194, Россия, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Спортивная, 17*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *3* этажа, площадь – *1 386, 0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 90 000,0 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2009 г.*, последнего капитального ремонта – ___ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Автономное учреждение «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» (АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.7.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Рейсовые автобусы:Тюмень-Уват, Тобольск-Уват, Демьянка-Уват, Туртас-Уват.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – *500 м.*
3.2.2 время движения (пешком) –*10 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: - *требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	-	**1-4**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**5-11**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**12-45**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,С,Г)**	**по плану**	**12**
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,Г,С)**	**по плану**	**46,47**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**по плану**	**48-65**

6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	-	**14,29-31, 40,57**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения по территории.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо открытые ступени внутренних лестниц оборудовать подступенком, межэтажные лестницы обустроить пристенными опорным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационные вывески, мнемосхему с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо наружную лестницу надземного перехода продублировать стационарным пандусом или подъемным устройством (если нельзя организовать для МГН наземный проход).*

Сопряжение пешеходного пути с одиночной ступенью наружной двери главного входа выполнить с плавным понижением (от наружной двери с 5% продольным уклоном) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть жилые помещения (номера) для инвалидов на креслах-колясках на уровне 1 этажа.

Наружные одиночные ступени около эвакуационных дверей продублировать стационарным пандусом, на внутренней лестнице эвакуационного выхода с первого этажа предусмотреть телескопический (инвентарный) пандус.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**-**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до - г.*
в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), вариант «Б» (К).*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____-_____.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»*

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:
Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — на __ 1_ л.
2. Входа (входов) в здание — на __ 2_ л.
3. Путей движения в здании — на __ 11_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на __ 2_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на __ 6_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на ___ -_ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___23_ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 7__ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ___.

Руководитель рабочей группы: Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы: Инженер ТООО ВОИ Бодриченков О,Н, _____ (Подпись)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ Григорьева Г.И. _____ (Подпись)

Представитель организации расположенной на объекте: Заместитель директора (по организационной деятельности биатлонного центра) Головян С.В (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 642
паспорта доступности ОСИ № 214-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АУ «ЦФОР УМР» гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
с. Уват, ул. Спортивная, 17
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) /въезд на территорию	есть	-	1,2	- контур ворот не выделен контрастным цветом; - отсутствует информация об объекте; -отсутствует кнопка вызова помощи; -отсутствует мнемосхема.	К,О,С,Г,У	- контур ворот выделить контрастным цветом с обеих сторон; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией на высоте 1,2-1,6 м; - установить кнопку вызова помощи (с обратной связью) с пиктограммой около ворот в досягаемом месте; - разместить тактильную мнемосхему по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от надземного перехода.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2, 3, 4	- отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения; -на путях движения присутствуют неровности дорожного покрытия, перепады высоты.	К,О,С,Г,У	- предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, и доступному входу; -устранить неровности дорожного покрытия, перепады высоты на путях движения.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная надземного	есть	-	2, 2/1, 2/2, 2/3	-отсутствует наземный предупреждающий тактильно-	-	-обустроить наземный тактильно-контрастный	Текущий ремонт, индивидуальное

	перехода)				контрастный указатель, перед лестницей надземного перехода; -краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом; -конструкция установленных поручней не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017 (отсутствуют завершающие травмобезопасные горизонтальные части поручня); - лестница не продублирована стационарным пандусом или подъемным устройством.		указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до краевой ступени глубиной 0,5-0,6м; -выделить проступь краевых ступеней лестничных маршей контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -установить завершающие травмобезопасные горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3м; -продублировать лестницу стационарным пандусом или подъемным устройством, если нельзя организовать для МГН наземный проход.	решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-не оборудована парковка и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида.	К, Г, О, С,У	Обустроить парковку и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида: -установить дорожные знаки: 6.4; 6. 8.17; 8.3.1; -на выделенное машино-место нанести дорожную разметку безопасной зоны для доступа к багажнику и зоны доступности между парковочными местами шириной 1,2м в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**-**	**1-4**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 642
паспорта доступности ОСИ № 214-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

АУ «ЦФОР УМР» гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
с. Уват, ул. Спортивная, 17
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная главного входа)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-лестница не продублирована стационарным пандусом	К,О,С	-лестницу главного входа продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в нижней части пандуса в досягаемом месте	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	5-9	- отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель; -отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); -ширина рабочей створки двери менее 0,9м;	С, К, О, Г,У	- обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до препятствия при открывании двери от себя, на ширину рабочей створки двери при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -установить электронное	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					-высота одиночной ступени, порога более 0,014м; -контур, ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -перед наружной дверью присутствует препятствие в виде грязезащитной решетки высотой более 0,014м; -отсутствует кнопка вызова помощи.		информационное табло (бегущая строка); -установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -контур двери выделить контрастным цветом или световыми маяками; -дверные ручки выделить контрастным цветом; -на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, форме круга, декоративного рисунка или, фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации); -сопряжение пешеходного пути с одиночной ступенью наружной двери главного входа выполнить с плавным понижением (от наружной двери с 5% продольным уклоном); -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу внутренней двери главного входа; -грязезащитную решетку установить на одном уровне с поверхностью пешеходного пути; -около двери главного входа установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в досягаемом месте; -установить указатель направления движения,	

							пиктограмму к доступному входу (после адаптации) около двери дополнительного входа; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур (главного входа)	есть	по плану	6	-противоскользящее покрытие обеспечено не по всей поверхности пола и закреплено на стыке полотен.	К,О,С,Г, У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности пола; -закрепить противоскользящее покрытие на стыке полотен.	Текущий ремонт
2.5.1.	Тамбур (дополнительного входа)	есть	по плану	9-11	-краевые ступени лестницы в тамбуре не выделены контрастным цветом; -отсутствуют опорные поручни; -лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством.	К,О,С,Г, У	-выделить проступь краевых ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -установить опорные поручни с двух сторон в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.	Текущий ремонт, индивидуальные решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**5-11**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 642
паспорта доступности ОСИ № 214-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

АУ «ЦФОР УМР» гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
с. Уват, ул. Спортивная, 17

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	по плану	12-25	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); -около входной двери в фойе встречается препятствие в виде одиночной ступени высотой более 0,014м; -край одиночной ступени не выделен контрастным цветом; -отсутствуют **тактильные** указатели, пиктограммы.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку «оказание ситуационной помощи»; - выделить край одиночной ступени (проступь) контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -к одиночной ступени, около входной двери, предусмотреть приставной мини-пандус; -установить **тактильные** указатели, пиктограммы на путях движения.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	по плану	12, 26-37	- конструкция установленных поручней не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017 (отсутствуют завершающие травмобезопасные горизонтальные части поручня, имеет прерывание); -на маршах лестницы встречаются открытые ступени (отсутствует подступенок); -на боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам, отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости или ноги; -отсутствует пристенный	,О,С,Г, У	- установить пристенный поручень с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; -выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -ступени (проступь) лестницы оборудовать подступенками; - на боковых краях ступеней, не примыкающие к	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					поручень; - краевые ступени (проступь) лестничных маршей не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные *тактильные* знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидами на кресле-коляске.		стенам предусмотреть бортики высотой не менее 0,02м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги; - установить информационные **тактильные** знаки (пиктограммы); -при невозможности доступного оборудования всего здания предусмотреть выделение на уровне входа (1-го этажа) специальных жилых номеров, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов на креслах-колясках, с обеспечением всех видов услуг; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-
3.5	Дверь	есть	-	18, 21, 22, 24, 25	-ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога, одиночной ступени более 0,014м; -край одиночной ступени (проступь) не выделен цветом.	С, К, О	- край одиночной ступени (проступь) выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -на 1-м этаже предусмотреть приставной мини пандус к порогу и одиночной ступени; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	- по плану	30, 38-45	-ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога, одиночных ступеней более 0,014 м; -край одиночных ступеней, краевые ступени (проступь)наружных эвакуационных лестниц не выделены контрастным цветом; -с наружи около эвакуационной двери, со 2-го этажа, присутствует	К, О, С, Г,У	- при наличии доводчики отрегулировать его для обеспечения пятисекундной задержки; -края (проступь) одиночных ступеней, краевых ступеней наружной эвакуационной лестницы выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

					перепад высоты (отсутствует часть поверхности решетчатой площадки из просечно-вытяжного листа); -встречаются дверные ручки в виде «кнопки»; -наружные одиночные ступени около эвакуационных дверей не продублированы пандусом.		0,08-0,1м; -устранить перепад высоты с наружи около эвакуационной двери, со 2-го этажа; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу; - установить ручки С- или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -наружные одиночные ступени, около эвакуационных дверей продублировать пандусом; -для внутренней лестницы около эвакуационной двери предусмотреть телескопический пандус; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**по плану**	**12-45**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № 642
паспорта доступности ОСИ № 214-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

АУ «ЦФОР УМР» гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
с. Уват, ул. Спортивная, 17
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	по плану	12	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -контур стойки около окна не выделен контрастным цветом; -отсутствует портативная индукционная система.	К,О,С,Г,У	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - дверные ручки, контур стойки около окна приема выделить контрастным цветом; -на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, форме круга, декоративного рисунка или, фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; -при необходимости предусмотреть портативную (переносную) индукционную систему, установить пиктограмму «доступно для инвалида по слуху»  ; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,С,Г)**	**по плану**	**12**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (О,У). Доступно частично избирательно (К,С,Г).**

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ № 642
паспорта доступности ОСИ № 214-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

АУ «ЦФОР УМР» гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
с. Уват, ул. Спортивная, 17
наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	по плану	46, 47	- отсутствуют информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков); -ширина дверного проема менее 0,9м; -около двери (из номера) не обеспечено т свободное пространство диаметром не менее 1,4м; -ширина прохода менее 0,9м.	К,О,Г,С,У	- установить информирующие тактильные таблички (с использованием **рельефных знаков)** рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -предусмотреть планировку и оборудование (они должны обеспечивать техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставление услуг) 5% общего числа номеров с учетом расселения различных категорий посетителей, в .ч. инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения; -в номере предусмотреть расстановку мебели, оборудования с шириной прохода между ними не менее	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						0,9м и свободным пространством около двери диаметром не менее 1,4м; -при необходимости предусмотреть портативную (переносную) индукционную систему, установить пиктограмму «доступно для инвалида по слуху»  на высоте 1,3 -1,5 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,05-0,1 м от наличника, согласно требований ГОСТ Р 52131-2019; - предусмотреть вешалки (крючков для одежды) на высоте не более 1,3м.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Жилые помещения	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,Г,С)**	**по плану**	**46,47**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (О,У). Доступно частично избирательно (К,Г,С).**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 642
паспорта доступности ОСИ № 214-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

АУ «ЦФОР УМР» гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
с. Уват, ул. Спортивная, 17

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	по плану	48-56	Не предусмотрена специально оборудованная, доступная универсальная кабина для маломобильных групп населения; - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -около порога встречается препятствие в виде трубы отопления; -отсутствуют поручни около раковины и унитаза; -отсутствует свободное место около унитаза для кресла-коляски не менее 0,8м; -встречаются смесители с раздельной подачей холодной и горячей воды; -зеркало установлено на высоте более 0,85-1,1м; - отсутствуют крючки для трости и костылей;	К,О,С	При наличии технической возможности оборудовать универсальную доступную кабину с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016: -установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -предусмотреть уширение дверного проема туалетной кабины; -установить двери без порога (или с порогом высотой не более 0,014м) шириной не менее 0,9м с дверными ручками С- или П-образного вида контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -к порогу (входной двери в туалетную комнату, где проходит труба отопления) предусмотреть приставной мини-пандус;	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, ,организационные мероприятия

					- отсутствует связь с администратором.		- установить поручни около раковины унитаза; - установить крючки для трости и костылей; -обеспечить свободное пространство около унитаза не менее 0,8м и место для разворота кресла-коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -установить зеркало на высоте 0,85-1,1м или поворотное зеркало на высоте не более 0,85м; -установить кнопку вызова помощи со шнурком с пиктограммой на высоте не более 0,85м; - установить кран с рычажной рукояткой или сенсорный кран бесконтактного типа; -над наружными входными дверями, из коридора, предусмотреть свето-звуковые оповещатели с отключением из туалетных комнат; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	по плану	57-65	Душевая комната не предусмотрена для маломобильных групп населения: - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - установлены душевые кабины с	К,О, С, Г, У	При наличии технической возможности оборудовать доступную душевую кабину для инвалида на кресле-коляске; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -предусмотреть уширение дверного	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					поддоном высотой более 0,014м; -отсутствует противоскользящее покрытие на горизонтальной поверхности душевой комнаты; - отсутствуют опорные поручни; - отсутствуют держатели для трости и костылей; -отсутствует полочка для туалетных принадлежностей; - отсутствует кнопка вызова помощи и система тревожной сигнализации.		проема; -установить двери без порога (или с порогом высотой не более 0,014м) шириной не менее 0,9м; -ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом; -предусмотреть в душевой комнате противоскользящее покрытие на полу и поддон с нескользким полом, без порога, с габаритами не менее 0,9*1,5м и свободной зоны около душевого поддона не менее 0,8*1,5м; - предусмотреть сиденье для душа (переносное или закрепленное на стене складное сиденье на высоте не более 0,48м от уровня поддона); - установить опорный пристенный поручень; - предусмотреть держатели для трости и костылей; -полочку для туалетных принадлежностей установить на высоте 0,85-1,1м; -установить кнопку вызова помощи со шнурком с пиктограммой на высоте не более 0,85м; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть свето-звуковые оповещятели с отключением из душевой комнаты; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**по плану**	**48-65**	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(С,Г,У). Временно недоступно ВНД (О,К)**.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 642
паспорта доступности ОСИ № 214-ОО
от «23» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

АУ «ЦФОР УМР» гостиница биатлонного центра им. А.И. Тихонова
с. Уват, ул. Спортивная, 17
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	14, 29-31, 40, 57	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входных ворот, контур входной двери главного входа, краевые ступени лестниц, одиночных ступеней не выделены контрастным цветом; -ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входных ворот, краевые ступени лестниц, контур одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -контур входной двери главного входа выделить контрастным цветом или световыми маяками; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-не предусмотрены свето-звуковые оповещатели над дверью санитарно-гигиенического помещения.	Г	-предусмотреть свето-звуковые оповещятели над дверью санитарно-гигиенического помещения; -при необходимости предусмотреть портативную индукционную систему.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; -отсутствуют информационные тактильные таблички дублированные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы; -отсутствует мнемосхема; - отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель перед лестницей надземного перехода и перед наружной дверью главного входа.	С	- установить информационные тактильные вывески около ворот, на входной группе главного входа дублированную шрифтом Брайля), информационные тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить мнемосхему по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от надземного перехода; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до краевой ступени лестницы надземного перехода глубиной 0,5-0,6м и перед наружной дверью главного входа на ширину дверного полотна при открывании на себя глубиной 0,5-0,6м; -установить информационные пиктограммы.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	**-**	**14,29-31, 40,57**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).**



Фотография №1




Фотография №2




Фотография №2/1



Фотография №2/2




Фотография №2/3




Фотография №3




Фотография №4




Фотография №5




Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8




Фотография №9




Фотография №10




Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15




Фотография №16




Фотография №17



Фотография №18




Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22




Фотография №23




Фотография №24




Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27




Фотография №28




Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31




Фотография №32




Фотография №33




Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36




Фотография №37



Фотография №38




Фотография №39




Фотография №40




Фотография №41




Фотография №42


Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45




Фотография №46



Фотография №47




Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50



Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53




Фотография №54



Фотография №55




Фотография №56




Фотография №57




Фотография №58




Фотография №59





Фотография №60




Фотография №61


Фотография №62


Фотография №63




Фотография №64




Фотография №65

I ЭТАЖ




Госстрой России	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ	РФ
Инвентарный N	Уватский район, с.Уват, ул. Спортивная, д.17	
	(заказчик)	Масштаб 1:250 / Лист 1 / Лис
Дата	Исполнитель — Фамилия И.О.	Подпись
19.03.2010	Выполнил — Слипкин А. А.	
	Проверил — Лакиза А.В.	

1 ЭТАЖ




Госстрой России	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ		РФ
Инвентарный N	Увинский район, с.Уват, ул. Спортивная, д.17		
	(заказчик)	Масштаб 1:250	Лист 1
Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
19.03.2010	Выполнил	Слинкин А. А.	
	Проверил	Лакиза А.В.	

ЭТАЖ



Госстрой России	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ		РФ
Инвентарный №	Уватский район, с.Уват, ул. Спортивная, д.17(Лит:А)		
	(заказчик)	Масштаб 1:100	Лист 1 / Листов 1
Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
19.03.2010	Выполнил	Слишкин А. А.	
	Проверил	Лакиза А.В.	



Госстрой России	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ		РФ
Инвентарный N	Уватский район, с.Уват, ул. Спортивная, д.17(Лит:А1)		
	(заказчик)	Масштаб: 1:150	Лист: 1 / Листов: 1
Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
19.03.2010	Выполнил	Слинкин А. А.	
	Проверил	Лакиза А.В.	

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ СТРОЕНИЯ

Литера по плану	Этаж	Номер помещения на плане	Номер по плану строения	Назначение частей помещения (комната, кухня и т.д.)	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования) кв.м.	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м							
						Жилые		Производственные				помещения общего пользования	Высота помещения по внутреннему обмеру
						Основная	вспомогательная (подсобное)	Основная	вспомогательная (подсобное)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	подвал	1		Коридор	10,4		10,4						2,30
		2		Складское	29,6		29,6						
		3		Оружейная	16,9		16,9						
		4		Вентельная	8,9		8,9						
		5		Подсобное	52,3		52,3						
				Итого по подвалу:	118,1	0,0	118,1						
				Итого по лит: А	606,7	215,8	390,9						
А1	1	1		Подсобное	10,2		10,2						2,92
		2		Сан/Узел	1,07		1,07						
		3		Душевая	12,3		12,3						
		4		Подсобное	5,1		5,1						
		5		Комната	19,6	19,6							
		6		Комната	14,3	14,3							
		7		Коридор	46,1		46,1						
		8		Комната	13,4	13,4							
		9		Комната	19,0	19,0							
		10		Душевая	16,2		16,2						
		11		Сан/Узел	1,3		1,3						
		12		Сан/Узел	1,3		1,3						
		13		Водоотчистная	11,3		11,3						
		14		Подсобное	11,6		11,6						
		15		Коридор	12,5		12,5						
		16		Тамбур	2,6		2,6						
				Итого по 1 этажу:	197,9	66,3	131,6						
А2	2	1		Коридор	44,0		44,0						2,80
		2		Сан/Узел	6,3		6,3						
		3		Сан/Узел	1,1		1,1						
		4		Сан/Узел	1,2		1,2						
		5		Комната	20,4	20,4							
		6		Комната	18,9	18,9							
		7		Комната	14,2	14,2							
		8		Комната	12,3	12,3							
		9		Комната	18,6	18,6							
		10		Комната	14,1	14,1							
		11		Комната	16,8	16,8							
		12		Подсобное	10,2		10,2						
		13		Коридор	16,5		16,5						
				Итого по 2 этажу:	194,6	115,3	79,3						

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ СТРОЕНИЯ

Литера по плану	Этаж	Номер помещения на плане	Номер по плану строения	Назначение частей помещения (жилая комната, кухня и т.д.)	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования) кв.м.	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м							
						Жилые		Производственные				помещения общего пользования	Высота помещения по внутреннему обмеру
						Основная	вспомогательная (подсобное)	Основная	вспомогательная (подсобное)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	1	1		Коридор	24,0		24						2,67
		2		Коридор	9,6		9,6						
		3		Кабинет	28,0		28,0						
		4		Кабинет	10,2		10,2						
		5		Сан/Узел	4,0		4,0						
		6		Сан/Узел	1,8		1,8						
		7		Сан/Узел	1,3		1,3						
		8		Сан/Узел	1,5		1,5						
		9		Сан/Узел	1,6		1,6						
		10		Сан/Узел	5,4		5,4						
		11		Складское	4,7		4,7						
		12		Сан/Узел	0,8		0,8						
		13		Вахта	9,3		9,3						
		14		Складское	17,5		17,5						
		15		Складское	9,6		9,6						
		16		Кабинет	18,1		18,1						
		17		Коридор	9,3		9,3						
				Итого по 1этажу:	156,7	0	156,7						
А	2	1		Коридор	15,7		15,7						2,7
		2		Коридор	9,9		9,9						
		3		Коридор	10,1		10,1						
		4		Кабинет	17,6		17,6						
		5		Комната	17,2	17,2							
		6		Комната	17,5	17,5							
		7		Комната	17,7	17,7							
		8		Комната	28,6	28,6							
		9		Коридор	9,7		9,7						
		10		Коридор	9,7		9,7						
				Итого по 2 этажу:	153,7	81,0	72,7						
А	3	1		Коридор	37,0		37						2,67
		2		Комната	14,0	14,0							
		3		Комната	14,6	14,6							
		4		Комната	13,0	13,0							
		5		Сан/Узел	3,6		3,6						
		6		Сан/Узел	1,4		1,4						
		7		Сан/Узел	1,4		1,4						
		8		Комната	18,9	18,9							
		9		Комната	12,9	12,9							
		10		Комната	12,4	12,4							
		11		Комната	12,1	12,1							
		12		Комната	12,6	12,6							
		13		Комната	11,9	11,9							
		14		Комната	12,4	12,4							
				Итого по 3 этажу:	178,2	134,8	43,4						

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ СТРОЕНИЯ

Литера по плану	Этаж	Номер помещения на плане	Номер по плану строения	Назначение частей помещения (жилая комната, кухня и т.д.)	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования) кв.м.	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м							
						Жилые		Производственные				помещения общего пользования	Высота помещения по внутреннему обмеру
						Основная	вспомогательная (подсобное)	Основная	вспомогательная (подсобное)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А1	3	1		Коридор	47,1		47,1						2,85
		2		СанУзел	9,4		9,4						
		3		СанУзел	1,7		1,7						
		4		СанУзел	1,7		1,7						
		5		Комната	15,5	15,5							
		6		Комната	13,0	13							
		7		Комната	12,2	12,2							
		8		Комната	13,2	13,2							
		9		Комната	12,9	12,9							
		10		Комната	12,1	12,1							
		11		Комната	13,9	13,9							
		12		Комната	13,1	13,1							
		13		Комната	14,2	14,2							
		14		Коридор	29,6		29,6						
				Итого по 3 этажу:	209,6	120,1	89,5						
				Итого по Лит:А1	602,1	301,7	300,4						
А2	2	1		Столовая	139,4		139,4						3,2
		2		Кухня	37,8		37,8						
				Итого по Лит: А2	177,2	0	177,2						
				ИТОГО:	1386,0	517,5	868,5						