Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Уватского муниципального района
стадион «Атлант»
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.7а



Председатель ТООО ВОИ Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

Тюмень

2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказ Минспорта РФ № 825 от 24 августа 2015г «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» (со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств);
- приказ Минспорта РФ № 578 от 09 июля 2014 г «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

УТВЕРЖДАЮ

«26» 05 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 211-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» стадион «Атлант».*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.7а*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, площадь – *875,0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 42 151,5 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2012 г.*, последнего капитального ремонта – ___ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*)*: оперативное управление*, свидетельство о регистрации права от 17. 02. 2016г.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___-_____.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*.
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *физическая культура и спорт.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ дополнительного образования.*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*: 125 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 900 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *–10-15 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *- не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ВНД (К)**

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения по территории.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо на лестнице главного входа установить центральный разделительный двусторонний поручень, межэтажную лестницу обустроить пристенными опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц, края (проступь) одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационные вывески, мнемосхемы с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо наружную лестницу главного входа продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.*

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Для обеспечения доступа на 2-этаж для получения услуги на объекте, для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника (ступенькохода), эвакуационного стула,

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - ___ г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И (К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

Согласование ____-_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____2021 года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) *от «22» апреля 2021 г.*
2. Акта обследования объекта: *№ 639 от «22» апреля 2021 г.*

Приложение №1
к паспорту доступности № 211-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«_21_» _____ 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 211-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» стадион «Атлант».*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.7а*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, площадь – *875,0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 42 151,5 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2012 г.*, последнего капитального ремонта – ___г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность*)*: оперативное управление, *свидетельство о регистрации права от 17. 02. 2016г.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ___-_____.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная..*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): _____
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:_____

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *физическая культура и спорт.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация образовательных программ дополнительного образования.*

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *все возрастные категории.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*: 125 человек*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *– 900 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *–10-15 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *- не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до - г.*

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И (К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____-_____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»*

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**1эт 3,5-9,13-17 2эт 28,30-33, 37-40,42**	**46-52**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	**-**	**1,41**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-В**	**-**	**4,5**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Предусмотреть средства информационной поддержки и навигации на путях движения по территории.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо на лестнице главного входа установить центральный разделительный двусторонний поручень, межэтажную лестницу обустроить пристенными опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц, края (проступь) одиночных ступеней. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационные вывески, мнемосхемы с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо наружную лестницу главного входа продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.*

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Для обеспечения доступа на 2-этаж для получения услуги на объекте, для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника (ступенькохода), эвакуационного стула,

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры): https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi
согласовано _____.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
к паспорту доступности № 210-ОО

УТВЕРЖДАЮ

«28» 04 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 639
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 211-ОО

Тюменская область
Уватский район
с. Уват

«22» апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУ ДО «ДЮСШ» стадион «Атлант».*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.7а*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, площадь – *875,0 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка: *- 42 151,5 кв.м..*
1.4. Год постройки здания *2012 г.*, последнего капитального ремонта – ___ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - г. капитального* – ___ г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района (МАУ ДО «ДЮСШ» УМР)*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Советская, д.7/1.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: *объект расположен в лесной зоне на окраине с. Уват. с фронтальной и правой стороны граничит с лестными насаждениями, с тыльной стороны проходит дорога общего пользования, с левой стороны в 200 м расположен физкультурно-оздоровительный комплекс..*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____-_____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – *900 м.*
3.2.2 время движения (пешком) –*10-15 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)*: нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: - *не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)**	**-**	**1-3,6-10, 12,17,20/1**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**23**	**20-22**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**1эт 1,2,11,20 2эт 26,27,43**	**18,19,23-40**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ВНД (К)**	**1эт 22 2эт 35,36**	**9,11-16, 41-45**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на __ 4_л.
2. Входа (входов) в здание	на __ 1_ л.
3. Путей движения в здании	на __ 6_л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на __ 4_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на __ 3_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на ___-_ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___18_ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 4__ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ___.

Руководитель рабочей группы: Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы: Инженер ТООО ВОИ Бодриченков О,Н, _____ (Подпись)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ Григорьева Г.И. _____ (Подпись)

Представитель организации расположенной на объекте: Заместитель директора Захаров Е.М. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 639
паспорта доступности ОСИ № 211-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР стадион «Атлант»
с. Уват, ул. Дорожная, д.7а
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,5	- контур входных калиток не выделен контрастным цветом; - перед калитками отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель; - отсутствует информация об объекте; -отсутствует мнемосхема.	К,О,С,Г,У	- контуры калиток выделить контрастным цветом с обеих сторон; -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; - установить информационную вывеску рядом с калитками входа на объект со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м; -разместить тактильную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от каждого входа на территорию.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на	есть	-	2,3, 7-10,	- отсутствуют средства информационной	К,О,С,Г,У	- предусмотреть систему средств информационной	Текущий ремонт, организаци

	территории			12, 17, 20/ 1	поддержки и навигации на путях движения; -в местах пересечения пешеходных и транспортных путей имеется перепад высоты более 0,015м; -пешеходные пути не обустроены съездами (бордюрными пандусами); - на путях движения присутствуют неровности дорожного покрытия, перепады высоты.		поддержки и навигации на всех путях движения; -установить указатель направления указывающий путь к доступному элементу (входу с пандусом, после проведения адаптации главного входа); -обустроить пешеходные пути съездами (бордюрными пандусами); -устранить неровности дорожного покрытия, перепады высоты на путях движения.	онные мероприяти я
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	6	-не оборудована парковка и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида.	К, Г, О, С,У	Обустроить парковку и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида: -установить дорожные знаки: 6.4; 6. 8.17; 8.3.1; -на выделенное машино-место нанести дорожную разметку безопасной зоны для доступа к багажнику и зоны доступности между парковочными местами шириной 1,2м в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (С,О,Г,У) ВНД (К)**	**-**	**1-3,6-10, 12,17,20/1**	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (С,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 639
паспорта доступности ОСИ № 211-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР стадион «Атлант»
с. Уват, ул. Дорожная, д.7а
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная главного входа)	есть	-	20	- отсутствует центральный двусторонний разделительный поручень при ширине лестницы 4,0м и более; - отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель; -краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом; - отсутствует противоскользящее покрытие на проступи ступени; - лестница не продублирована стационарным пандусом; -отсутствует кнопка вызова помощи.	О,С,Г,У	-установить центральный разделительный двусторонний поручень в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до ступени, глубиной 0,5-0,6м. -выделить проступь краевых ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - предусмотреть противоскользящее покрытие по всей площади проступи ступени; - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой около лестницы в досягаемом месте (до адаптации объекта); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-лестница главного входа не продублирована стационарным пандусом.	К,О,С	-лестницу главного входа продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в нижней части пандуса в досягаемом месте	Текущий ремонт
3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	20, 21	-отсутствует противоскользящее покрытие	К,О,С,Г,У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности площадки	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	21,22	-отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов».	С, К, О, Г,У	-установить электронное информационное табло (бегущая строка); -установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, в форме круга, декоративного рисунка или фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - установить пиктограммы доступности (после адаптации объекта); -дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия
2.5	Тамбур (главный вход)	есть	23	21	-отсутствует противоскользящее покрытие по всей поверхности пола.	К,О,С,Г,У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности пола.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**23**	**20-22**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 639
паспорта доступности ОСИ № 211-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР стадион «Атлант»

с. Уват, ул. Дорожная, д.7а

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	1эт 1 2эт 26	23-25, 33,34	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); -отсутствуют **тактильные** указатели, пиктограммы; - -на путях движения встречаются металлические конструктивные элементы, посторонние предметы (хоккейные ворота).	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку «оказание ситуационной помощи»; -установить **тактильные** указатели, пиктограммы на путях движения; -выделить контрастным цветом металлические конструктивные элементы и предусмотреть ограждение или озеленение (вазоны) под нависающими отдельно стоящими металлическими конструктивными элементами.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1эт 2,20 2эт 27,43	35-37, 39-40	- отсутствует пристенный поручень; - краевые ступени (проступь) лестничных маршей не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные *тактильные* знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидами на кресле-коляске.	О,С,Г, У	- установить пристенный поручень с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; -выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша за 0,03-0,04м от края шириной 0,08-0,1м; ; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - для обеспечения доступа на 2-й этаж, инвалидам на креслах-колясках, предусмотреть	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							использование мобильного лестничного подъемника (ступенькохода); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	К, О, С, У,Г	-	-
3.5	Дверь	есть	-	32,38	- ручки ластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери.	С, К, О	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, в форме круга, декоративного рисунка или фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1эт 11	18, 19, 26-31	- не предусмотрена эвакуация инвалидов на креслах-колясках со 2-го этажа; -ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014 м; -краевые ступени (проступь) наружных эвакуационных ступеней, контур наружной площадки (проступь одиночной ступени) около эвакуационной двери не выделены контрастным цветом; - на наружных путях эвакуации установлены металлические конструктивные элементы, -наружные эвакуационные лестницы, одиночная ступень не продублирована	К, О, С, Г,У	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, в форме круга, декоративного рисунка или фирменного знака) на высоте 1,3-1,4м; - при наличии доводчики отрегулировать его для обеспечения пятисекундной задержки; -краевые ступени эвакуационных наружных лестниц (проступь), контур наружной площадки (проступь одиночной ступени) около эвакуационной двери выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м;; -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу;	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия,

				пандусом.		-предусмотреть очистку от наледи, снега прилегающую территорию (площадку) около наружных эвакуационных выходов; -выделить контрастным цветом металлические конструктивные элементы установленные на наружных путях эвакуации; -наружные эвакуационные лестницы, одиночную ступень обустроить стационарным пандусом; - для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть эвакуационный стул или мобильный лестничный подъемник; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**1эт 1,2,11,20 2эт 26,27,43**	**18,19,23-40**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № 639
паспорта доступности ОСИ № 211-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР стадион «Атлант»

с. Уват, ул. Дорожная, д.7а

наименование объекта, адрес

№ п п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания (vip-ложа, судейская и т.д)	есть	1эт 22 2эт 35,36	41-45	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; -ручки пластиковых двери не выделены контрастным цветом; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; -ширина рабочей створки менее 0,9м; -выступающая конструкция открытого проема имеет разную высоту прохода; -ширина прохода между рядами сидений, для проезда инвалида на кресле-коляске, менее 1,2м.	К,О,С,Г,У	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - дверные ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом; -на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга, прямоугольника) на высоте 1,3-1,4м.; -контур выступающей конструкции открытого проема в стене выделить контрастным цветом; - ширину прохода между рядами сидений, для проезда инвалида на кресле-коляске, предусмотреть не менее 1,2м; -места для инвалидов расположить в доступной для них зоне зале, обеспечивающей	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							полноценное восприятие происходящего и иметь удобный путь эвакуации; -места для инвалидов обозначить пиктограммой; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	Открытый стадион с трибунами		-	9, 11-16	-контур ворот не выделен контрастным цветом; - отсутствуют информационная табличка около ворот; -конструкция наружных поручней не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51216-2017 (поручни установлены не на всю длину марша лестницы трибуны); -краевые ступени лестниц трибуны, торцевые проступи ступеней рядов не выделены контрастным цветом; -на трибунах не предусмотрены места для зрителей на креслах-колясках, с нарушениями зрения и слуха.	К, С, О, Г,У	- контур ворот выделить контрастным цветом с обеих сторон; - установить информационную вывеску рядом с воротами входа на высоте 1,2-1,6м; -краевые ступени (проступь) лестницы трибуны, торцевые проступи ступеней рядов выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; -установить опорные поручни с наружных сторон трибуны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть места для инвалидов как на трибунах, так и перед трибунами, в т.ч на уроне зоны проведения соревнований; -места для сопровождающих лиц предусмотреть в непосредственной близости от мест инвалидов; -предусмотреть несколько мест с высотой сиденья 0,45-0,47м, в случае если предусмотрены посадочные места с низким расположением сиденья; -обеспечить инвалидам в	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							креслах-колясках полный обзор действия, как минимум до края игровой площадки; -для инвалидов с нарушениями слуха предусмотреть визуальные текстовые дисплеи; -для инвалидов с нарушением зрения предусмотреть возможность комментирования хода соревнований; -для проведения спортивных мероприятий на креслах-колясках обеспечить беспрепятственный доступ на игровую площадку стадиона; -места для инвалидов выделить пиктограммой; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,Г,С) ВНД (К)**	**1эт 22 2эт 35,36**	**9,11-16, 41-45**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно ДП-И (У). Доступно частично избирательно (О,Г,С). Временно недоступно (К)**.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 639
паспорта доступности ОСИ № 211-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР стадион «Атлант»
с. Уват, ул. Дорожная, д.7а
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт 5-8, 14-17 2эт 30-33, 37-40	46-49	Не предусмотрена специально оборудованная, доступная универсальная кабина для маломобильных групп населения; - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует тактильная пиктограмма; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -отсутствуют поручни около раковины, унитаза; -отсутствует свободное место около унитаза для кресла-коляски не менее 0,8м; -отсутствует место для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4м; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для трости и костылей около раковины и унитаза.	К,О,С	При наличии технической возможности оборудовать универсальную доступную кабину с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016: -предусмотреть уширение дверного проема; -установить двери без порога (высотой не более 0,014м) шириной не менее 0,9м; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - ручки выделить контрастным цветом; - установить поручни около раковины унитаза; - установить крючки для трости и костылей около раковины и унитаза; -обеспечить свободное пространство около унитаза не менее 0,8м и место для разворота кресла-	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, ,организационные мероприятия

							коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); -установить зеркало на высоте 0,85-1,1м или поворотное зеркало на высоте не более 0,85м; -установить кнопку вызова помощи со шнурком с пиктограммой на высоте не более 0,85м; -над наружными входными дверями из коридора предусмотреть свето-звуковые оповещатели с отключением из туалетных комнат; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	1эт 3,9, 13 2эт 28, 42	50-52	- отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -глубина пространства для маневрирования кресла-коляски между проемом двери и стеной (внутри раздевалки) не менее 1,2 м; -крючки для одежды установлены на высоте более 1,3м.	К, О, С	- установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом; -установить несколько крючков для одежды на высоте не более 1,3м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (О,К)**	**1эт 3,5-9,13-17 2эт 28,30-33, 37-40,42**	**46-52**	**Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(С,Г,У). Временно недоступно ВНД (О,К)**.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 639
паспорта доступности ОСИ № 211-ОО
от «22» апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАУ ДО «ДЮСШ» УМР стадион «Атлант»
с. Уват, ул. Дорожная, д.7а
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1,41	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающая маркировка, - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); -контур краевых ступеней лестниц, одиночных ступеней, ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающую маркировку на прозрачное полотно двери; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -установить визуальные текстовые дисплеи; -контур краевых ступеней лестниц, одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-не предусмотрены свето-звуковые оповещатели над входной дверью санитарно-гигиенического помещения	Г	-предусмотреть свето-звуковые оповещатели над дверью санитарно-гигиенического помещения; -предусмотреть возможность комментирования происходящего.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР


6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует мнемосхема; -отсутствуют информационные тактильные таблички дублированные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы; - отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель перед наружной лестницей главного входа.	С	- установить информационные тактильные вывески около калиток входа на территорию, на входной группе главного входа дублирующую шрифтом Брайля), информационные тактильные таблички на кабинетах рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить мнемосхемы с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от каждого входа на территорию; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия (наружной лестницей главного входа) глубиной 0,5-0,6м; -установить информационные пиктограммы.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	**ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)**	**-**	**1,41**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).**



Фотография №1




Фотография №2



Фотография №3




Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8



Фотография №9




Фотография №10




Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14




Фотография №15




Фотография №16




Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19




Фотография №20/1




Фотография №20



Фотография №21




Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26




Фотография №27




Фотография №28




Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31




Фотография №32



Фотография №33




Фотография №34




Фотография №35



Фотография №36




Фотография №37




Фотография №38



Фотография №39




Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42




Фотография №43




Фотография №44




Фотография №45




Фотография №46




Фотография №47




Фотография №48




Фотография №49



Фотография №50




Фотография №51




Фотография №52

1 ЭТАЖ



Госкорп Россия	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"		РФ
Инвентарный №	Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 1а		
		Масштаб	Лист / Листов
		1:200	1 / 1
Дата	Исполнитель	Фамилия И. О.	Подпись
15.11.2012	Выполнил	Свинкин А.	
15.11.2012	Проверил	Лонина Л.В.	

1 ЭТАЖ



Госстрой России	Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"	РФ
Инвентарный №	Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 7а	
		Масштаб 1:200 / Лист 1 / Листов 1

Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
15.11.2012	Выполнил	Сиинкая А.А.	
15.11.2012	Проверил	Лакина А.В.	

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ СТРОЕНИЯ

Литера по плану	Этаж	Номер помещения на плане	Номер по плану строения	Назначение частей помещения (жилая комната, кухня и т.д.)	Общая площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования) кв.м.	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м							
						Жилые		Производственные				помещения общего пользования	Высота помещения по внутреннему обмеру
						Основная	вспомогательная (подсобное)	Основная	вспомогательная (подсобное)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	1		1	Коридор	95,90				95,90				2,70
			2	Лестничная клетка	23,60				23,60				
			3	Раздевалка	32,00			32,00					
			4	Душевая	3,90				3,90				
			5	Сан/Узел	6,90				6,90				
			6	Туалет	1,40				1,40				
			7	Туалет	1,50				1,50				
			8	Сан/Узел	2,60				2,60				
			9	Раздевалка	30,90			30,90					
			10	Инвентарная	18,90				18,90				
			11	Тамбур	4,50				4,50				
			12	Инвентарная	18,60				18,60				
			13	Раздевалка	30,80			30,80					
			14	Коридор	2,60				2,60				
			15	Туалет	1,60				1,60				
			16	Туалет	1,50				1,50				
			17	Сан/Узел	7,10				7,10				
			18	Гардероб	3,90				3,90				
			19	Раздевалка	32,00			32,00					
			20	Лестничная клетка	23,60				23,60				
			21	Узел ввода	15,70				15,70				
			22	Медпункат	14,70				14,70				
			23	Коридор	4,90				4,90				
			24	Комната охраны	15,80				15,80				
			25	Эл. Щитовая	14,40				14,40				
				Итого:	409,3			125,7	283,6				
А	2		26	Коридор	156,70				156,70				3,0
			27	Лестничная клетка	26,0				26				
			28	Раздевалка	32,0			32,0					
			29	Душевая	3,9				3,9				
			30	Сан/Узел	8,7				8,7				
			31	Туалет	1,6				1,6				
			32	Туалет	1,5				1,5				
			33	Коридор	3,1				3,1				
			34	Пульт для управления табло	46,9			46,9					
			35	Vip-ложа	62,1			62,1					
			36	Главная судейская коллегия	46,9			46,9					
			37	Коридор	3,1				3,1				
			38	Туалет	1,6				1,6				
			39	Туалет	1,6				1,6				
			40	Сан/Узел	7,6				7,6				
			41	Гардероб	4,9				4,9				
			42	Раздевалка	32,0			32,0					
			43	Лестничная клетка	26,0				26				
				Итого:	466,20			219,90	246,30				
				ИТОГО:	875,50			345,60	529,90				

11. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждение и сооружений	Материал, конструкции	Размеры		Площадь,м2, Кол-во,шт.	Объем(м. куб.), Высота (м.)	№	№ таблицы	измеритель	Стоимость измерит. по табл.	Отраслевой	Восстановительная стоимость (руб.)	% износа	Действительная стоимость (руб.)
			длина, м глубина, м	ширина, высота, м										
С	Трибуна №1	металлический каркас, деревянные ступени, пластиковые сидения			268,4		12	195	1 место	6,3	120,299	303 153,48	0	303 153,48
С	Трибуна №2	металлический каркас, деревянные ступени, пластиковые сидения			259,1		12	195	1 место	6,3	120,299	303 153,48	0	303 153,5
С2	Футбольное поле	Искуственый газон			7612,0		35	1	на 100м2	180,0	120,299	1 648 288,78	0	1 648 288,8
С3	Беговая дорожка	Искуственное покрыти			5100,8		35	1	на 100м2	300	120,299	1840863,42	0	1840863,42
С4	Сектор для прыжков в длину	Искуственное покрыти			1095,2		35	1	на 100м2	280	120,299	368904,10	0	368904,10
С5	Сектор для прыжков в высоту и толкания ядра	Искуственное покрыти			1088,2		35	1	на 100м2	280	120,299	366546,24	0	366546,24
С6	Площадка для игры в лапту	грунт	40,27	54,64	2200,4		35	4	1пл	3070	120,299	369317,93	0	369317,93
С7	Универсальная площадка	асфальт	30,01	40,02	1201,0		35	4	1пл	3350	120,299	403001,65	0	403001,65
С8	Площадка для игры в городки	асфальт	14,60	23,19	338,6		12	193	1пл	2420	120,299	291123,58	0	291123,58
С9	Площадка для игры в городки	асфальт	14,52	23,19	336,7		12	193	1пл	2420	120,299	291123,58	0	291123,58
С10	Видеотабло													
I	Пожарный резервуар	сталь				50	26	130	1резервуар	2680	120,299	322401,32	0	322401,32
II	Пожарный резервуар	сталь				50	26	130	1резервуар	2680	120,299	322401,32	0	322401,32
III	Проезды и площадки (1-тип покрытия)	асфальт			12805,0		13	36	1м2	8,7	120,299	13401729,65	0	13401729,65
IV	Проезды и площадки (2-тип покрытия)	брусчатка			4743,0		26	156	1м2	6,2	120,299	3537584,573	0	3537584,573
V	Газонное покрытие	газон			4245,5		35	2	м	180	120,299	919312,93	0	919312,93
VI	Ограждение	металл.		1124,40	2248,8	2	12	221	1м2	5,4	120,299	1460853,31	0	1460853,31
XI	Трансформаторная подстанция	металл.					5	83	комплект	2,6	120,299	312777,4	0	312777,4
	Итого:											26462536,74		26 462 536,74

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 52 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 6 л.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации А. Бухаров

Автономная некоммерческая организация ОГРН 1117799011395
ВНОИ Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
ИНН 7730184385
МОСКВА

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.
Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров