

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО
Директор МАДО «Солнечный круг»

Л. Г. Суворова



План
подготовки к отопительному периоду 2026/2027,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида
детский сад № 27 для детей раннего возраста

ул. Вешняки, 8

1. Анализ прохождения трех прошлых
отопительных периодов

| <i>Продолжительность отопительного периода</i> | <i>дни</i> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2023-2024 | 246 |
| 2024-2025 | 232 |
| 2025-2026 (считая дату окончания отоп. периода 15.05.26 г.) | 240 |
| <i>Средняя температура наружного воздуха отопительного периода</i> | <i>С°</i> |
| 2023-2024 | -2,2 |
| 2024-2025 | -0,02 |
| 2025-2026 (с сентября 2025 по март 2026) | -4,8 |
| <i>Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления</i> | <i>кол-во</i> |
| 2023-2024 | 0 |
| 2024-2025 | 0 |
| 2025-2026 | 0 |
| <i>Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии</i> | <i>кол-во</i> |
| 2023-2024 | 0 |
| 2024-2025 | 0 |
| 2025-2026 | 0 |

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № | Наименование мероприятия | Место проведения | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$ | Здание учреждения | | Директор Суворова Л.Г. | |
| 2 | Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП | ИТП | Июнь-август 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | В соответствии с действующим актом допуска в эксплуатацию |
| 3 | Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС | ИТП | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. | |
| 4 | Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП». | |
| 5 | Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. | |
| 6 | Разработка паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 7 | Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 8 | Ревизия (замена) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб. Проверка работоспособности спускников воздуха с составлением соответствующих актов | ИТП, Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 9 | Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора по Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 10 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 11 | Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС. | Здание учреждения | Сентябрь 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 12 | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | ИТП | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 13 | Предоставление копии Договора ТС или контракта. | | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.И. | |
| 14 | Пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 в РТИ | | В соответствии с графиком (февраль/ноябрь 2026) | Директор Суворова Л.И. | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 15 | Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Директор Суворова Л.Г. | Приказ от № 585 от 23.09.2024 г |
| 16 | Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Директор Суворова Л.Г. Гл. бухгалтер Новоселова В.А. | |
| 17 | Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду | Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Директор Суворова Л.Г. Заместитель директора Никонова Е.Н. | |
| 18 | Приемка объекта теплопотребления в составе комиссии с участием представителя МБУ «ЦОЗиП» с составлением Акта проверки технической готовности. | ИТП, Здание учреждения | Июнь –июль 2026 | Заместитель директора Никонова Е.Н. В присутствии представителя МБУ «ЦОЗиП» | |

Составил: Никонова Е.Н.