



«Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на «Благоустройство территории, прилегающей к клубу хутора Стринского с возведением детской, спортивной площадки "Крепыш"»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2065146 руб.
Средства на оплату труда _____ 122290 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4-й кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство площадки											
1	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)	0,38954	84,12	84,12	10,14	33		33	4	
2	ТЕР01-02-003-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (1000 м3 уплотненного грунта)	0,116862	1146,11	1146,11	135,86	134		134	16	
3	ТЕР01-02-003-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (1000 м3 уплотненного грунта)	0,116862	167,26	167,26	17,62	20		20	2	